

КНП "БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та його очікуваної вартості по закупівлі: «Капітальний ремонт частини приміщень 4 поверху та сходової клітки хірургічного корпусу КНП “БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ” по вул. Шевченка,14 в м. Бровари Київської області» за кодом CPV за ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 № 631 і від 11 жовтня 2016 № 710»

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-03-17-008977-a

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до проектно-кошторисної документації на «Капітальний ремонт частини приміщень 4 поверху та сходової клітки хірургічного корпусу КНП “БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ” по вул. Шевченка,14 в м. Бровари Київської області» за кодом CPV за ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»

Технічне завдання на виконання робіт

на капітальний ремонт: «Капітальний ремонт частини приміщень 4 поверху та сходової клітки хірургічного корпусу КНП “БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ” по вул. Шевченка,14 в м. Бровари Київської області» за кодом CPV за ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація».

Клас наслідків (відповідності) — СС - 1

Об'єми робіт та основних матеріалів:

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Ординаторська (4)</u> <u>БЛОК Б</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	(Демонтаж) Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	20,88	
2	(Демонтаж) Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	20,88	
3	(Демонтаж) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	48,36	
4	(Демонтаж) Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/вилучати витрати труда на утеплення	м2	-48,36	
5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	20,88	
6	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20,88	

7	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
8	Знімання дверних полотен	м2	1,64	
9	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
10	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1,25	
11	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
12	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
13	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
14	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	5	
15	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9	
16	Демонтаж схованої електропроводки	м	63,24	
17	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	шт	1	
18	(Демонтаж) Улаштування протиударних захисних планок з кріпленням шурупами	м	7	
19	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
20	Розбирання плінтусів	м	15,36	
21	(Демонтаж) Установлення багетів	м	18,8	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
22	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	20,88	
23	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	15	
24	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	35	
25	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	18,792	
1	2	3	4	5
26	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	326	
27	Профіль стійковий CD-27/60	м	53,244	
28	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	18,792	
29	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	15	
30	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	6	
31	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	35	
32	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	20,88	
33	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	21,924	
34	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	7,45416	
35	Сітка армуюча	пм	20,6712	
36	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	438	

37	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	20,88	
38	Шпаклівка	т	0,03132	
39	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	20,88	
40	Шпаклівка	т	0,01044	
41	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,88	
42	Дисперсія полівінілацетатна непласифікована	кг	14,4072	
43	Установлення багетів	м	18,8	
44	Багет декоративний	м	19,74	
45	Клей	шт	2	
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
47	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	1,8	
48	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
49	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	8	
50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,64	
51	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	1,64	
52	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
53	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	7	
54	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	48,36	
55	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-48,36	
56	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	50,778	
57	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	15,18504	
58	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	148	
59	Сітка армуюча	пм	41,5896	
60	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	822	
61	Профіль напрямний UD-27/60	м	42,0732	
62	Профіль стійковий CD-27/60	м	87,048	
63	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	24	
1	2	3	4	5
64	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	47,08	
65	Шпаклівка	т	0,04708	

66	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	47,08
67	Шпаклівка	т	0,04708
68	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	47,08
69	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	29,6604
70	Улаштування протиударних захисних планок з кріпленням шурупами	м	9,8
71	Плити ДСП ламіновані, товщина 22 мм.	м2	9,898
72	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	15
73	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,28
74	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1,2928
75	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	6,656
76	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,57984
77	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1
78	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	5,52
79	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	5,796
80	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	1,753152
81	Сітка армуюча	пм	4,8576
82	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	5,52
83	Шпаклівка	т	0,00552
84	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	5,52
85	Шпаклівка	т	0,00552
86	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	5,52
87	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	3,4776
88	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	20,88
89	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	20,88
90	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	20,88
91	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	21,2976
92	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	135,72
93	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,47728
94	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,5
95	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	15,36

96	Плитки плінтусні	м	15,5136	
97	Монтаж LED світильників	шт	2	
98	Світильники LED	шт	2	
99	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	шт	3	
1	2	3	4	5
100	Світильники LED точкові	шт	3	
101	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	12	
102	Розетка 1 вх	шт	12	
103	Коробки установчі	шт	12	
104	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	
105	Коробка розгалужувальна	шт	1	
106	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	95,24	
107	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	45,24	
108	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
109	Кабель FTP	м	32	
110	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
111	Вимикач 1 кл	шт	1	
112	Коробки установчі	шт	1	
113	Установлення кондиціонерів (раніше демонтованих)	шт	1	
114	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
115	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
116	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
117	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
118	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
119	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
120	Радіатори сталеві	кВт	2	
121	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
122	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
123	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
124	Решітка вентиляційна	шт	1	
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
125	Навантаження сміття вручну	т	1,34	
126	Перевезення сміття до 20 км	т	1,34	

<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Палата №1 (6) БЛОК Б</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
127	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	42,2	
128	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	42,2	
129	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	42,2	
130	Знімання дверних полотен	м2	2,26	
131	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
132	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	64,39	
133	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30	
134	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
135	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
136	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
137	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	16	
138	(Демонтаж) Прокладання лотків	м	88	
139	Демонтаж схованої електропроводки	м	143	
140	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	4	
1	2	3	4	5
141	Розбирання цементних плінтусів	м	22,18	
142	(Демонтаж) Улаштування металевих карнизів	м	4,94	
143	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	шт	1	
144	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій огорожень/віконні ґрати	т	0,024	
145	(Демонтаж) Розетка штепсельна триполюсна	шт	4	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
146	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	42,2	
147	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	30	
148	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	71	
149	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	37,98	
150	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	658	
151	Профіль стійковий CD-27/60	м	107,61	
152	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	37,98	
153	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	30	

154	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	13	
155	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	72	
156	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	42,2	
157	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	44,31	
158	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	15,0654	
159	Сітка армуюча	пм	41,778	
160	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	886	
161	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	42,2	
162	Шпаклівка	т	0,0633	
163	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	42,2	
164	Шпаклівка	т	0,0211	
165	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемультійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	42,2	
166	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	29,118	
167	Улаштування металевих карнизів	м	4,94	
168	Карнизи металеві	м	4,94	
169	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,26	
170	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	2,26	
171	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
172	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	8	
173	Монтаж металоконструкцій огорожень/ раніше демонтовані віконні ґрати	т	0,024	
174	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	64,39	
175	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-64,39	
176	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	67,6095	
177	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	20,21846	
178	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	198	
1	2	3	4	5
179	Сітка армуюча	пм	55,3754	
180	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	1095	
181	Профіль напрямний UD-27/60	м	56,0193	
182	Профіль стійковий CD-27/60	м	115,902	

183	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	31
184	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	64,39
185	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	65,0339
186	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	334,828
187	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	29,16867
188	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	2,5
189	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	9,24
190	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	9,702
191	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	2,934624
192	Сітка армуюча	пм	8,1312
193	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укуси)	м2	4,85
194	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	4,8985
195	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	25,22
196	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,19705
197	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1
198	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,39
199	Шпаклівка	т	0,00439
200	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4,39
201	Шпаклівка	т	0,00439
202	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,39
203	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2,7657
204	Улаштування металевих кутиків	м	1
205	Кутник металевий	м	1
206	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	42,2
207	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	42,2
208	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	42,2
209	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	168,8
210	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	42,2
211	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	43,044
212	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	274,3
213	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,1332

214	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	2	
215	Плитки плінтусні	м	22,4018	
216	Монтаж LED світильників	шт	6	
217	Світильники LED	шт	4	
218	Світильники LED лінійний	шт	2	
1	2	3	4	5
219	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	24	
220	Розетка 1 вх	шт	24	
221	Коробки установчі	шт	24	
222	Монтаж ламп кварцевих	шт	1	
223	Лампи для кварцування	шт	1	
224	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	143	
225	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	125	
226	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
227	Коробка розгалужувальна	шт	1	
228	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
229	Вимикач 1 кл	шт	2	
230	Коробки установчі	шт	2	
231	Установлення кондиціонерів (раніше демонтованих)	шт	1	
232	Розетка штепсельна триполюсна	шт	4	
233	Розетка 3р	шт	4	
234	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
235	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	30	
236	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
237	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
238	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
239	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	6	
240	Радіатори сталеві	кВт	6	
241	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	2	
242	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	2	
243	Улаштування вентиляційних решіток	виріб	4	
244	Решітка вентиляційна	шт	4	
Розділ 3. Інші витрати				

245	Навантаження сміття вручну	т	6,6	
246	Перевезення сміття до 20 км	т	6,6	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на Палата №2 (8) БЛОК Б</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
247	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	42,2	
248	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	42,2	
249	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	42,2	
250	Знімання дверних полотен	м2	2,26	
251	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
252	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	64,39	
253	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
254	Знімання закслених віконних рам	м2	0,985	
255	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30	
256	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
257	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
258	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6	
1	2	3	4	5
259	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	16	
260	(Демонтаж) Прокладання лотків	м	88	
261	Демонтаж схованої електропроводки	м	143	
262	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	4	
263	Розбирання цементних плінтусів	м	22,18	
264	(Демонтаж) Улаштування металевих карнизів	м	4,94	
265	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	шт	1	
266	(Демонтаж) Монтаж металоконструкцій огорожень/віконні ґрати	т	0,024	
267	(Демонтаж) Розетка штепсельна триполюсна	шт	4	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
268	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	42,2	
269	Дюбелі 6х40мм металеві	шт	30	
270	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	71	
271	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	37,98	

272	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	658	
273	Профіль стійковий CD-27/60	м	107,61	
274	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	37,98	
275	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	30	
276	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	13	
277	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	72	
278	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	42,2	
279	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	44,31	
280	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	15,0654	
281	Сітка армуюча	пм	41,778	
282	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	886	
283	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	42,2	
284	Шпаклівка	т	0,0633	
285	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	42,2	
286	Шпаклівка	т	0,0211	
287	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	42,2	
	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	29,118	
289	Улаштування металевих карнизів	м	4,94	
290	Карнизи металеві	м	4,94	
291	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,26	
292	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	2,26	
293	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
294	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	8	
295	Монтаж металоконструкцій огорожень/ віконні ґрати раніше демонтовані	т	0,024	
296	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	0,985	
297	Вікно металопластикове в комплекті з фурнітурою	м2	0,985	
298	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
1	2	3	4	5
299	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (100 мм)	шт	8	

300	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	64,39
301	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-64,39
302	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	67,6095
303	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	20,21846
304	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	198
305	Сітка армуюча	пм	55,3754
306	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	1095
307	Профіль напрямний UD-27/60	м	56,0193
308	Профіль стійковий CD-27/60	м	115,902
309	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	31
310	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	64,39
311	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	65,0339
312	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	334,828
313	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	29,16867
314	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	2,5
315	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	9,24
316	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	9,702
317	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	2,934624
318	Сітка армуюча	пм	8,1312
319	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укуси)	м2	4,85
320	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	4,8985
321	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	25,22
322	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,19705
323	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1
324	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,39
325	Шпаклівка	т	0,00439
326	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4,39
327	Шпаклівка	т	0,00439
328	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,39
329	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	2,7657

330	Улаштування металевих кутиків	м	1	
331	Кутник металевий	м	1	
332	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	42,2	
333	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	42,2	
334	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	42,2	
335	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	168,8	
1	2	3	4	5
336	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	42,2	
337	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	43,044	
338	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	274,3	
339	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,1332	
340	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	2	
341	Монтаж LED світильників	шт	6	
342	Світильники LED	шт	4	
343	Світильники LED лінійний	шт	2	
344	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	24	
345	Розетка 1 вх	шт	24	
346	Коробки установчі	шт	24	
347	Монтаж ламп кварцевих	шт	1	
348	Лампи для кварцування	шт	1	
349	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	143	
350	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	125	
351	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
352	Коробка розгалужувальна	шт	1	
353	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
354	Вимикач 1 кл	шт	2	
355	Коробки установчі	шт	2	
356	Установлення кондиціонерів (раніше демонтованих)	шт	1	
357	Розетка штепсельна триполюсна	шт	4	
358	Розетка 3р	шт	4	
359	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
360	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	30	
361	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	

362	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
363	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
364	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	6	
365	Радіатори сталеві	кВт	6	
366	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	2	
367	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	2	
368	Улаштування вентиляційних решіток	виріб	4	
369	Решітка вентиляційна	шт	4	
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
370	Навантаження сміття вручну	т	6,7	
371	Перевезення сміття до 20 км	т	6,7	
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на Бронхоскопічна (12)</u> <u>БЛОК Б</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
372	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	20,95	
373	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	20,95	
374	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20,95	
375	Знімання дверних полотен	м2	3,67	
376	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
1	2	3	4	5
377	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	48,56	
378	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
379	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
380	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
381	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
382	Демонтаж бра	шт	2	
383	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9	
384	Демонтаж схованої електропроводки	м	52,8	
385	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	
386	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17,18	
387	(Демонтаж) Установлення багетів	м	18,98	
388	(Демонтаж) Улаштування металевих карнизів	м	2,515	

	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
389	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	20,95	
390	Дюбелі 6х40мм металеві	шт	15	
391	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	35	
392	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	18,855	
393	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	327	
394	Профіль стійковий CD-27/60	м	53,4225	
395	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	18,855	
396	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	15	
397	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	6	
398	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	36	
399	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	20,95	
400	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	21,9975	
401	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	7,47915	
402	Сітка армуюча	пм	20,7405	
403	Шурупи для гіпсокартону, TN 3х25 мм	шт	440	
404	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	20,95	
405	Шпаклівка	т	0,031425	
406	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	20,95	
407	Шпаклівка	т	0,010475	
408	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемпульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,95	
409	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	14,4555	
410	Установлення багетів	м	18,98	
411	Багет декоративний	м	19,929	
412	Клей	шт	2	
413	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,47	
414	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	1,47	
415	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
416	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	7	
1	2	3	4	5

417	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,2
418	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	2,2
419	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5
420	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	8
421	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	48,56
422	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-48,56
423	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	50,988
424	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	15,24784
425	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	149
426	Сітка армуюча	пм	41,7616
427	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	826
428	Профіль напрямний UD-27/60	м	42,2472
429	Профіль стійковий CD-27/60	м	87,408
430	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	23
431	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	47,28
432	Шпаклівка	т	0,04728
433	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	47,28
434	Шпаклівка	т	0,04728
435	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	47,28
436	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	29,7864
437	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,28
438	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1,2928
439	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	6,656
440	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,57984
441	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1
442	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	4,2
443	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	4,41
444	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	1,33392
445	Сітка армуюча	пм	3,696
446	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,2

447	Шпаклівка	т	0,0042	
448	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4,2	
449	Шпаклівка	т	0,0042	
450	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,2	
451	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2,646	
1	2	3	4	5
452	Улаштування металевих кутиків	м	1	
453	Кутник металевий	м	1	
454	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	20,95	
455	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	20,95	
456	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	20,95	
457	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	21,369	
458	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	136,175	
459	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,5057	
460	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,5	
461	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	17,18	
462	Плитки плінтусні	м	17,3518	
463	Монтаж LED світильників	шт	2	
464	Світильники LED	шт	2	
465	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	8	
466	Розетка 1 вх	шт	8	
467	Коробки установчі	шт	8	
468	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	52,8	
469	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	34,8	
470	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
471	Коробка розгалужувальна	шт	1	
472	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
473	Вимикач 1 кл	шт	1	
474	Коробки установчі	шт	1	
475	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
476	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
477	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	

478	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
479	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
480	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
481	Радіатори сталеві	кВт	2	
482	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
483	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
484	Навантаження сміття вручну	т	1,29	
485	Перевезення сміття до 20 км	т	1,29	
<u>Локальний кошторис 02-01-05 на Палата №3 (9,11)</u>				
<u>БЛОК Б</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
486	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	42,8	
487	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	42,8	
488	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	42,8	
489	Знімання дверних полотен	м2	4,477	
490	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
1	2	3	4	5
491	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	2,8	
492	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	76,22	
493	Розбирання цегляних перегородок	м3	3,67	
494	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30	
495	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
496	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	2	
497	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3	
498	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	16	
499	Демонтаж схованої електропроводки	м	143	
500	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	4	
501	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	17,82	
502	(Демонтаж) Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	17,82	
503	(Демонтаж) Улаштування металевих карнизів	м	4,94	
504	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	1,056	

<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
505	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	42,8	
506	Дюбелі 6х40мм металеві	шт	30	
507	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	72	
508	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	38,52	
509	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	668	
510	Профіль стійковий CD-27/60	м	109,14	
511	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	38,52	
512	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	30	
513	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	13	
514	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	72	
515	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	42,8	
516	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	44,94	
517	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	15,2796	
518	Сітка армуюча	пм	42,372	
519	Шурупи для гіпсокартону, TN 3х25 мм	шт	899	
520	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	42,8	
521	Шпаклівка	т	0,0642	
522	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	42,8	
523	Шпаклівка	т	0,0214	
524	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемпульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	42,8	
525	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	29,532	
526	Улаштування металевих карнизів	м	4,94	
527	Карнизи металеві	м	4,94	
528	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,2	
529	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	2,2	
530	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
1	2	3	4	5
531	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	8	
532	Монтаж металоконструкцій огорожень/ віконні ґрати	т	0,024	

533	Металева решітка на вікна	м2	9,25
534	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	72,78
535	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-72,78
536	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	76,419
537	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	22,85292
538	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	223
539	Сітка армуюча	пм	62,5908
540	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	1237
541	Профіль напрямний UD-27/60	м	63,3186
542	Профіль стійковий CD-27/60	м	131,004
543	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	35
544	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	72,78
545	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	73,5078
546	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	378,456
547	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	32,96934
548	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	2,6
549	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	6,6
550	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	6,93
551	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	20,9616
552	Сітка армуюча	пм	5,808
553	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (укуси)	м2	2
554	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	2,02
555	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	10,4
556	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,906
557	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1
558	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,6
559	Шпаклівка	т	0,0046
560	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4,6
561	Шпаклівка	т	0,0046
562	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,6

563	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2,898	
564	Улаштування металевих кутиків	м	1	
565	Кутник металевий	м	1	
566	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	42,2	
567	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	42,2	
568	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	42,2	
1	2	3	4	5
569	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	168,8	
570	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	42,2	
571	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	43,044	
572	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	274,3	
573	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,1332	
574	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	2	
575	Монтаж LED світильників	шт	6	
576	Світильники LED	шт	4	
577	Світильники LED лінійний	шт	2	
578	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	24	
579	Розетка 1 вх	шт	24	
580	Коробки установчі	шт	24	
581	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	
582	Лампи для кварцування	шт	1	
583	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	143	
584	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	125	
585	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
586	Коробка розгалужувальна	шт	1	
587	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
588	Вимикач 1 кл	шт	2	
589	Коробки установчі	шт	2	
590	Установлення кондиціонерів	шт	1	
591	Кондиціонер	шт	1	
592	Розетка штепсельна триполюсна	шт	4	
593	Розетка 3р	шт	4	
594	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
595	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	30	

596	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
597	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
598	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
599	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	6	
600	Радіатори сталеві	кВт	6	
601	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	2	
602	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	2	
603	Улаштування вентиляційних решіток	виріб	4	
604	Решітка вентиляційна	шт	4	
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
605	Навантаження сміття вручну	т	7,89	
606	Перевезення сміття до 20 км	т	7,89	
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Сестринська (14)</u> <u>БЛОК Б</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
607	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	21,39	
608	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	21,39	
609	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	21,39	
1	2	3	4	5
610	Знімання дверних полотен	м2	3,64	
611	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
612	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	52,81	
613	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1,25	
614	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
615	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
616	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
617	Демонтаж бра	шт	3	
618	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9	
619	Демонтаж схованої електропроводки	м	52,8	
620	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	
621	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /розбирання плінтусів/	м2	2,73	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				

622	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	21,39	
623	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	15	
624	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	36	
625	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	19,251	
626	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	334	
627	Профіль стійковий CD-27/60	м	54,5445	
628	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	19,251	
629	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	15	
630	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	6	
631	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	36	
632	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	21,39	
633	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	22,4595	
634	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	7,63623	
635	Сітка армуюча	пм	21,1761	
636	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	449	
637	Безпідтане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	21,39	
638	Шпаклівка	т	0,032085	
639	Безпідтане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	21,39	
640	Шпаклівка	т	0,010695	
641	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	21,39	
642	Дисперсія полівінілацетатна неплстифікована	кг	14,7591	
643	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,44	
644	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	1,44	
645	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
646	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	7	
1	2	3	4	5
647	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,2	
648	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	2,2	
649	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
650	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	8	

651	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	54,06
652	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-54,06
653	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	56,763
654	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	16,97484
655	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	166
656	Сітка армуюча	пм	46,4916
657	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	919
658	Профіль напрямний UD-27/60	м	47,0322
659	Профіль стійковий CD-27/60	м	97,308
660	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	26
661	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	52,78
662	Шпаклівка	т	0,05278
663	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	52,78
664	Шпаклівка	т	0,05278
665	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	52,78
666	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	33,2514
667	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,28
668	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1,2928
669	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	6,656
670	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,57984
671	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1
672	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укоси)	м2	3,71
673	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	3,8955
674	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	1,178296
675	Сітка армуюча	пм	3,2648
676	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,71
677	Шпаклівка	т	0,00371
678	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3,71
679	Шпаклівка	т	0,00371
680	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних	м2	3,71

681	конструкціях, підготовлених під фарбування Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2,3373	
1	2	3	4	5
682	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	21,39	
683	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	21,39	
684	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	21,39	
685	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	21,8178	
686	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	139,035	
687	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,68434	
688	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,5	
689	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	18,2	
690	Установлення металевих кутиків	м	1	
691	Кутник металевий	м	1	
692	Монтаж LED світильників	шт	2	
693	Світильники LED	шт	2	
694	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	8	
695	Розетка 1 вх	шт	8	
696	Коробки установчі	шт	8	
697	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	84,8	
698	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	34,8	
699	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
700	Кабель FTP	м	32	
701	Коробка розгалужувальна	шт	1	
702	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
703	Вимикач 1 кл	шт	1	
704	Коробки установчі	шт	1	
705	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
706	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
707	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
708	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
709	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
710	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
711	Радіатори сталеві	кВт	2	
712	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	

713	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
714	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	
715	Решітка вентиляційна	шт	2	
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
716	Навантаження сміття вручну	т	1,48	
717	Перевезення сміття до 20 км	т	1,48	
<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Кімната молодших медсестер (17,16) Сестра господарка (18) БЛОК Б</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
718	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	20,43	
719	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	20,43	
720	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	20,43	
721	Знімання дверних полотен	м2	4,12	
1	2	3	4	5
722	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2	
723	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	70,35	
724	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,1	
725	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
726	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
727	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
728	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3	
729	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
730	Демонтаж схованої електропроводки	м	53,5	
731	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	23,98	
732	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
733	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	20,43	
734	Дюбелі 6х40мм металеві	шт	14	
735	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	34	
736	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	18,387	
737	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	319	

738	Профіль стійковий CD-27/60	м	52,0965	
739	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	18,387	
740	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	14	
741	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	6	
742	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	35	
743	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	20,43	
744	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	21,4515	
745	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	7,29351	
746	Сітка армуюча	пм	20,2257	
747	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	429	
748	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	20,43	
749	Шпаклівка	т	0,030645	
750	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	20,43	
751	Шпаклівка	т	0,01022	
752	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	20,43	
753	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	14,0967	
754	Установлення багетів	м	17,87	
755	Багет декоративний	м	18,7635	
756	Клей	шт	2	
757	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,52	
758	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	2,52	
759	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
760	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	9	
761	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,77	
1	2	3	4	5
762	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	70,35	
763	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-70,35	
764	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	73,8675	
765	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	22,0899	
766	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	216	
767	Сітка армуюча	пм	60,501	

768	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	1196	
769	Профіль напрямний UD-27/60	м	61,2045	
770	Профіль стійковий CD-27/60	м	126,63	
771	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	34	
772	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	69,07	
773	Шпаклівка	т	0,06907	
774	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	69,07	
775	Шпаклівка	т	0,06907	
776	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемультсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	69,07	
777	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	43,5141	
778	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,28	
779	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1,2928	
780	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	66,56	
781	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,57984	
782	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1	
783	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	4,81	
784	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	5,0505	
785	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	1,527656	
786	Сітка армуюча	пм	4,2328	
787	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,81	
788	Шпаклівка	т	0,00481	
789	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4,81	
790	Шпаклівка	т	0,00481	
791	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемультсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,81	
792	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	3,0303	
793	Установлення металевих кутиків	м	1	
794	Кутник металевий	м	1	
795	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	20,43	
796	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	20,43	
1	2	3	4	5

797	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	20,43
798	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	20,8386
799	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	132,795
800	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,29458
801	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,5
802	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	17,87
803	Монтаж LED світильників	шт	3
804	Світильники ЛЕД	шт	3
805	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	5
806	Розетка 1 вх	шт	5
807	Коробки установчі	шт	5
808	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	53,5
809	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	35,5
810	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18
811	Коробка розгалужувальна	шт	1
812	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2
813	Вимикач 1 кл	шт	2
814	Коробки установчі	шт	2
815	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15
816	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15
817	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
818	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1
819	Змішувачі для умивальників	комплект	1
820	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2
821	Радіатори сталеві	кВт	2
822	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1
823	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1
824	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2
825	Решітка вентиляційна	шт	2
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
826	Навантаження сміття вручну	т	4,34
827	Перевезення сміття до 20 км	т	4,34
<u>Локальний кошторис 02-01-08 на Сходову клітина (19)</u>			
<u>БЛОК Б</u>			

<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
828	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	74,25	
829	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	179,84	
830	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	38,61	
831	Знімання дверних полотен	м2	10,24	
832	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
833	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	179,84	
1	2	3	4	5
834	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	120	
835	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	8	
836	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	8	
837	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4	
838	Демонтаж схованої електропроводки	м	46	
839	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /розбирання плінтусів/	м2	10,48	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
840	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	74,25	
841	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	52	
842	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	125	
843	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	66,825	
844	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	1158	
845	Профіль стійковий CD-27/60	м	189,3375	
846	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	66,825	
847	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	52	
848	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	22	
849	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	126	
850	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	74,25	
851	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	77,9625	
852	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	26,50725	
853	Сітка армуюча	пм	73,5075	
854	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	1559	

855	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	74,25	
856	Шпаклівка	т	0,111375	
857	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	74,25	
858	Шпаклівка	т	0,037125	
859	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	74,25	
860	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	42,3225	
861	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	10,24	
862	Блоки дверні металеві в комплекті з фурнітурою	м2	10,24	
863	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	179,84	
864	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	м2	179,84	
865	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	179,84	
866	Плитки керамогранітні 1500x750мм	м2	181,6384	
867	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	1168,96	
868	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	73,01504	
869	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	3,8	
1	2	3	4	5
870	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	18,83	
871	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	19,7715	
872	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	5,980408	
873	Сітка армуюча	пм	16,5704	
874	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	18,83	
875	Шпаклівка	т	0,01883	
876	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	18,83	
877	Шпаклівка	т	0,01883	
878	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	18,83	
879	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	9,7916	
880	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	51,48	
881	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	52,5096	

882	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	267,696	
883	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	23,47488	
884	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	69,84	
885	Плитки плінтусні	м	70,5384	
886	Ремонт поручнів шириною до 150 мм	м	36	
887	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком	м2	5,4	
888	Монтаж LED світильників	шт	4	
889	Світильники LED	шт	4	
890	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	46	
891	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	28	
892	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
893	Коробка розгалужувальна	шт	1	
894	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
895	Вимикач 1 кл	шт	4	
896	Коробки установчі	шт	4	
897	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	120	
898	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	120	
899	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	16	
900	Радіатори сталеві	кВт	16	
901	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	8	
902	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	8	
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
903	Навантаження сміття вручну	т	8,46	
904	Перевезення сміття до 20 км	т	8,46	
<u>Локальний кошторис 02-01-09 на Коридор (3) БЛОК Б</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
1	2	3	4	5
905	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	97,14	
906	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	97,14	
907	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	97,14	
908	Знімання дверних полотен	м2	2,56	

909	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
910	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	169
911	Демонтаж шафових дверних блоків	шт	5
912	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15
913	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1
914	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6
915	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	25
916	Демонтаж схованої електропроводки	м	811
917	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /розбирання плінтусів/	м2	6,36
918	Демонтаж групових щитків	шт	4
919	(Демонтаж) Ящик з триполюсним рубильником і конденсаторами, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм 70 А	шт	2
920	(Демонтаж) Монтаж відеокамери	комплект	1
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
921	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	97,14
922	Система підвісна в комплекті	шт	78
923	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	92,283
924	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	184,566
925	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	92,283
926	Кутик металевий пристінний 3 м	м	104,9112
927	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	289
928	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	94,98
929	Плити стельові 600x600 мм	м2	99,729
930	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,56
931	Блоки дверні металеві в комплекті з фурнітурою	м2	2,56
932	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	169
933	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-169
934	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	177,45
935	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	53,066
936	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	519
937	Сітка армуюча	пм	145,34
938	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	2873
939	Профіль напрямний UD-27/60	м	147,03

940	Профіль стійковий CD-27/60	м	304,2	
941	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	80	
942	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	169	
943	Плитки керамогранітні 1500x750мм	м2	170,69	
944	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	1098,5	
945	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	68,614	
946	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	3,6	
1	2	3	4	5
947	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укоси)	м2	1,4	
948	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	1,47	
949	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,44464	
950	Сітка армуюча	пм	12,32	
951	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,4	
952	Шпаклівка	т	0,0014	
953	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,4	
954	Шпаклівка	т	0,0014	
955	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,4	
956	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	0,882	
957	Установлення металевих кутиків	м	13	
958	Кутник металевий	м	13	
959	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	97,14	
960	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	97,14	
961	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	97,14	
962	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	99,0828	
963	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	631,41	
964	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	39,43884	
965	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	2,1	
966	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	45,71	
967	Монтаж LED світильників	шт	6	
968	Світильники LED	шт	6	
969	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	8	
970	Розетка 1 вх	шт	8	

971	Коробки установчі	шт	8	
972	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	811	
973	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	480	
974	Кабель ВВГнг 5х10	м	98	
975	Кабель ВВГнг 3х4	м	146	
976	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	87	
977	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
978	Вимикач 1 кл	шт	2	
979	Коробки установчі	шт	2	
980	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	3	
981	Щит зовнішній розподільний ЕСТ 48 РТ (48мод.проз.дверцята)	шт	3	
982	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	60	
983	Вимикач автоматичний 3Р 6кА С32-А 3М	шт	24	
984	Вимикач автоматичний 1Р 6кА С25-А 3М	шт	36	
985	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	36	
986	Вимикач автоматичний 1Р 6кА С16-А 3М	шт	36	
987	Шина з'єднувальна	м	3	
1	2	3	4	5
988	Шина з'єднувальна FORK(вилка) 3Р 63А довж 1м ІЕК	шт	3	
989	Установлення автоматів диференційних 1полюсних на струм до 25 А	шт	3	
990	ДАВ 1Р+N 6кА С-16А 30mA А	шт	3	
991	Шина нульова	м	3	
992	Шина нульова	шт	3	
993	Монтаж відеокамери (раніше демонтована)	комплект	1	
994	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
995	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
996	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
997	Радіатори сталеві	кВт	2	
998	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
999	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
1000	Навантаження сміття вручну	т	5,29	
1001	Перевезення сміття до 20 км	т	5,29	

Локальний кошторис 02-01-010 на Хол БЛОК Б

Розділ 1. Демонтажні роботи

1002	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	22,58
1003	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	22,58
1004	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	22,58
1005	Знімання дверних полотен	м2	4
1006	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
1007	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	28,49
1008	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30
1009	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2
1010	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4
1011	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	10
1012	Демонтаж схованої електропроводки	м	52,8
1013	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	3
1014	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /розбирання плінтусів/	м2	1,73

Розділ 2. Монтажні роботи

1015	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	22,58
1016	Система підвісна в комплекті	шт	18
1017	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	21,451
1018	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	42,902
1019	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	21,451
1020	Кутик металевий пристінний 3 м	м	24,3864
1021	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	67
1022	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	21,14
1023	Плити стельові 600x600 мм	м2	22,197
1024	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	4
1025	Блоки металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	4
1026	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	15

1	2	3	4	5
1027	Піна монтажна 750 мл	шт	0,9	

1028	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 у кам'яних стінах	м2	18,6
1029	Блоки алюмінієві в комплекті з фурнітурою	м2	18,6
1030	Піна монтажна 750 мл	шт	3,3
1031	Анкер монтажний	шт	50
1032	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	28,49
1033	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-28,49
1034	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	29,9145
1035	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	8,94586
1036	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	87
1037	Сітка армуюча	пм	24,5014
1038	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	484
1039	Профіль напрямний UD-27/60	м	24,7863
1040	Профіль стійковий CD-27/60	м	51,282
1041	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	14
1042	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,49
1043	Плитки керамогранітні 1500x750мм	м2	28,7749
1044	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	185,185
1045	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,97294
1046	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,6
1047	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	2,87
1048	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	3,0135
1049	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,911512
1050	Сітка армуюча	пм	2,5256
1051	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,87
1052	Шпаклівка	т	0,00287
1053	Безпідгане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2,87
1054	Шпаклівка	т	0,00287
1055	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемультсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,87
1056	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	1,8081
1057	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	22,58
1058	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	22,58

1059	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	22,58	
1060	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	23,0316	
1061	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	146,77	
1062	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,16748	
1063	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,5	
1064	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	11,51	
1065	Монтаж LED світильників	шт	4	
1066	Світильники LED	шт	4	
1	2	3	4	5
1067	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	8	
1068	Розетка 1 вх	шт	8	
1069	Коробки установчі	шт	8	
1070	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	52,8	
1071	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	34,8	
1072	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
1073	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
1074	Вимикач 1 кл	шт	2	
1075	Коробки установчі	шт	2	
1076	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
1077	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	30	
1078	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	4	
1079	Радіатори сталеві	кВт	4	
1080	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	2	
1081	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	2	
1082	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	3	
1083	Решітка вентиляційна	шт	3	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
1084	Навантаження сміття вручну	т	1,43	
1085	Перевезення сміття до 20 км	т	1,43	
	<u>Локальний кошторис 02-01-011 на Старша медсестра (34) БЛОК Б</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			

1086	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	15,71	
1087	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	15,71	
1088	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	15,71	
1089	Знімання дверних полотен	м2	2	
1090	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
1091	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	45,3	
1092	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	1,25	
1093	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
1094	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
1095	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
1096	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
1097	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9	
1098	Демонтаж схованої електропроводки	м	52,8	
1099	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
1100	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	14,98	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
1101	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	15,71	
1102	Дюбелі 6х40мм металеві	шт	11	
1103	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	26	
1104	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	14,139	
1	2	3	4	5
1105	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	245	
1106	Профіль стійковий CD-27/60	м	40,0605	
1107	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	14,139	
1108	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	11	
1109	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	5	
1110	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	27	
1111	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	15,71	
1112	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	16,4955	
1113	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	5,60847	
1114	Сітка армуюча	пм	15,5529	
1115	Шурупи для гіпсокартону, TN 3х25 мм	шт	330	

1116	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	15,71	
1117	Шпаклівка	т	0,023565	
1118	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	15,71	
1119	Шпаклівка	т	0,007855	
1120	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,71	
1121	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	10,8399	
1122	Установлення багетів	м	15,98	
1123	Клей	шт	2	
1124	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2	
1125	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	2	
1126	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
1127	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	9	
1128	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	45,3	
1129	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-45,3	
1130	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	47,565	
1131	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	14,2242	
1132	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	139	
1133	Сітка армуюча	пм	38,958	
1134	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	770	
1135	Профіль напрямний UD-27/60	м	39,411	
1136	Профіль стійковий CD-27/60	м	91,908	
1137	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	22	
1138	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	44,02	
1139	Шпаклівка	т	0,04402	
1140	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	44,02	
1141	Шпаклівка	т	0,04402	
1	2	3	4	5
1142	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	44,02	
1143	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	27,7326	

1144	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,28
1145	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1,2928
1146	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	6,656
1147	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,57984
1148	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1
1149	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укоси)	м2	3,71
1150	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	3,8955
1151	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	1,178296
1152	Сітка армуюча	пм	3,2648
1153	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,71
1154	Шпаклівка	т	0,00371
1155	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3,71
1156	Шпаклівка	т	0,00371
1157	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемільсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,71
1158	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	2,3373
1159	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	15,71
1160	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	15,71
1161	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	15,71
1162	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	16,0242
1163	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	102,115
1164	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,37826
1165	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,4
1166	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	14,98
1167	Монтаж LED світильників	шт	2
1168	Світильники LED	шт	2
1169	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	8
1170	Розетка 1 вх	шт	8
1171	Коробки установчі	шт	8
1172	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	84,8
1173	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	34,8
1174	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18
1175	Кабель FTP	м	32

1176	Коробка розгалужувальна	шт	1	
1177	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
1178	Вимикач 1 кл	шт	1	
1179	Коробки установчі	шт	1	
1	2	3	4	5
1180	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
1181	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
1182	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
1183	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
1184	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
1185	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
1186	Радіатори сталеві	кВт	2	
1187	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
1188	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
1189	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
1190	Решітка вентиляційна	шт	1	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
1191	Навантаження сміття вручну	т	0,98	
1192	Перевезення сміття до 20 км	т	0,98	
	<u>Локальний кошторис 02-01-012 на Індивідуальна палата (33) БЛОК Б</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1193	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	9,42	
1194	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	9,42	
1195	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	9,42	
1196	Знімання дверних полотен	м2	2,1	
1197	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
1198	Знімання шпалер високоякісних	м2	34,2	
1199	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
1200	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
1201	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	

1202	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
1203	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9	
1204	Демонтаж схованої електропроводки	м	52,8	
1205	(Демонтаж) Установлення багетів	м	12,38	
1206	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	11,38	
1207	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
1208	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	9,42	
1209	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	7	
1210	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	16	
1211	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	8,478	
1212	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	147	
1213	Профіль стійковий CD-27/60	м	24,021	
1214	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	8,478	
1215	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	7	
1216	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	3	
1217	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	16	
1	2	3	4	5
1218	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	9,42	
1219	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	9,891	
1220	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	3,36294	
1221	Сітка армуюча	пм	9,3258	
1222	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	198	
1223	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	9,42	
1224	Шпаклівка	т	0,01413	
1225	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	9,42	
1226	Шпаклівка	т	0,00471	
1227	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемпульсними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,42	
1228	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	6,4998	
1229	Установлення багетів	м	12,38	
1230	Клей	шт	2	

1231	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,1	
1232	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	2,1	
1233	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
1234	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	8	
1235	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	34,2	
1236	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-34,2	
1237	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	35,91	
1238	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	10,7388	
1239	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	105	
1240	Сітка армуюча	пм	29,412	
1241	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	581	
1242	Профіль напрямний UD-27/60	м	29,754	
1243	Профіль стійковий CD-27/60	м	61,56	
1244	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	16	
1245	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	13,68	
1246	Шпаклівка	т	0,01368	
1247	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	13,68	
1248	Шпаклівка	т	0,01368	
1249	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	13,68	
1250	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	8,6184	
1251	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20,52	
1252	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	20,7252	
1	2	3	4	5
1253	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	106,704	
1254	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,29556	
1255	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,8	
1256	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	3,71	
1257	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	3,8955	
1258	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	1,178296	
1259	Сітка армуюча	пм	3,2648	

1260	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,71
1261	Шпаклівка	т	0,00371
1262	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3,71
1263	Шпаклівка	т	0,00371
1264	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,71
1265	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2,3373
1266	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	9,42
1267	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	9,42
1268	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,42
1269	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	9,6084
1270	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	61,23
1271	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,82452
1272	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1
1273	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	11,38
1274	Монтаж LED світильників	шт	2
1275	Світильники LED	шт	2
1276	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	8
1277	Розетка 1 вх	шт	8
1278	Коробки установчі	шт	8
1279	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	84,8
1280	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	34,8
1281	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18
1282	Кабель FTP	м	32
1283	Коробка розгалужувальна	шт	1
1284	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
1285	Вимикач 1 кл	шт	1
1286	Коробки установчі	шт	1
1287	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15
1288	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15
1289	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
1290	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1

1291	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
1292	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
1	2	3	4	5
1293	Радіатори сталеві	кВт	2	
1294	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
1295	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
1296	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
1297	Решітка вентиляційна	шт	1	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
1298	Навантаження сміття вручну	т	0,63	
1299	Перевезення сміття до 20 км	т	0,63	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на Кімната тимчасового зберігання (29) БЛОК Б</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1300	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	6,83	
1301	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,83	
1302	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	6,83	
1303	Знімання дверних полотен	м2	1,8	
1304	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
1305	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	14,31	
1306	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	14,31	
1307	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
1308	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
1309	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
1310	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
1311	Демонтаж схованої електропроводки	м	44	
1312	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
1313	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /розбирання плінтусів/	м2	1,5	
1314	Розбирання трубопроводів з труб каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	3	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
1315	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	6,83	

1316	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	5	
1317	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	11	
1318	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	6,147	
1319	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	107	
1320	Профіль стійковий CD-27/60	м	17,4165	
1321	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	6,147	
1322	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	5	
1323	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	2	
1324	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	11	
1325	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	6,83	
1326	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	7,1715	
1327	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	2,43831	
1328	Сітка армуюча	пм	6,7617	
1329	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	143	
1	2	3	4	5
1330	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	6,83	
1331	Шпаклівка	т	0,010245	
1332	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	6,83	
1333	Шпаклівка	т	0,003415	
1334	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,83	
1335	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	3,8931	
1336	Установлення багетів	м	10,9	
1337	Багет декоративний	м	11,445	
1338	Клей	шт	2	
1339	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
1340	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	1,8	
1341	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
1342	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	8	
1343	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	28,62	
1344	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-28,62	
1345	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	30,051	

1346	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	8,98668	
1347	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	88	
1348	Сітка армуюча	пм	24,6132	
1349	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	487	
1350	Профіль напрямний UD-27/60	м	24,8994	
1351	Профіль стійковий CD-27/60	м	51,516	
1352	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	14	
1353	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	14,31	
1354	Шпаклівка	т	0,01431	
1355	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	14,31	
1356	Шпаклівка	т	0,01431	
1357	Просте фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,31	
1358	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	7,4412	
1359	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	14,31	
1360	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	14,4531	
1361	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	74,412	
1362	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,48243	
1363	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,5	
1364	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	1,8	
1	2	3	4	5
1365	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	1,89	
1366	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,57168	
1367	Сітка армуюча	пм	1,584	
1368	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,8	
1369	Шпаклівка	т	0,0018	
1370	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,8	
1371	Шпаклівка	т	0,0018	
1372	Просте фарбування полівінілацетатними водоємulsionними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,8	
1373	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	0,936	
1374	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	6,83	

1375	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	6,83	
1376	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	6,83	
1377	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	6,9666	
1378	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	44,395	
1379	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,77298	
1380	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1	
1381	Монтаж LED світильників	шт	1	
1382	Світильники LED	шт	1	
1383	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	4	
1384	Розетка 1 вх	шт	4	
1385	Коробки установчі	шт	4	
1386	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	44	
1387	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	26	
1388	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
1389	Коробка розгалужувальна	шт	1	
1390	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
1391	Вимикач 1 кл	шт	1	
1392	Коробки установчі	шт	1	
1393	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
1394	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
1395	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
1396	Радіатори сталеві	кВт	2	
1397	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
1398	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
1399	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
1400	Решітка вентиляційна	шт	1	
1401	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3	
1402	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 110 мм	м	3	
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
1403	Навантаження сміття вручну	т	1,45	
1	2	3	4	5
1404	Перевезення сміття до 20 км	т	1,45	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на Кімната прийому їжі</u>			

(30) БЛОК Б

Розділ 1. Демонтажні роботи

1405	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	10,47
1406	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10,47
1407	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10,47
1408	Знімання дверних полотен	м2	2,05
1409	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
1410	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	0,9
1411	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	32,49
1412	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15
1413	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1
1414	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1
1415	Демонтаж бра	шт	1
1416	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5
1417	Демонтаж схованої електропроводки	м	44
1418	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1
1419	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /розбирання плінтусів/	м2	1,8
1420	(Демонтаж) Установлення багетів	м	12,98
1421	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	0,72

Розділ 2. Монтажні роботи

1422	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	10,47
1423	Дюбелі 6х40мм металеві	шт	7
1424	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	18
1425	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	9,423
1426	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	163
1427	Профіль стійковий CD-27/60	м	26,6985
1428	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	9,423
1429	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	7
1430	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	3
1431	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	18
1432	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	10,47

1433	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	10,9935	
1434	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	3,73779	
1435	Сітка армуюча	пм	10,3653	
1436	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	220	
1437	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	10,47	
1438	Шпаклівка	т	0,015705	
1439	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	10,47	
1	2	3	4	5
1440	Шпаклівка	т	0,005235	
1441	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,47	
1442	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	7,2243	
1443	Установлення багетів	м	12,98	
1444	Багет декоративний	м	13,629	
1445	Клей	шт	2	
1446	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,05	
1447	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	2,05	
1448	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
1449	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	7	
1450	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	2,07	
1451	Дошки підвіконні пластикові	м	2,1114	
1452	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
1453	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	33,39	
1454	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-33,39	
1455	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	35,0595	
1456	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	10,48446	
1457	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	103	
1458	Сітка армуюча	пм	28,7154	
1459	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	568	
1460	Профіль напрямний UD-27/60	м	29,0493	
1461	Профіль стійковий CD-27/60	м	60,102	
1462	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	16	

1463	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	32,49	
1464	Шпаклівка	т	0,03249	
1465	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	32,49	
1466	Шпаклівка	т	0,03249	
1467	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	32,49	
1468	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	20,4687	
1469	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	0,9	
1470	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	0,909	
1471	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	4,68	
1472	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,4077	
1473	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1	
1474	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	3,75	
1475	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійких, товщина 12,5 мм	м2	3,9375	
1476	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	1,191	
1477	Сітка армуюча	пм	3,3	
1	2	3	4	5
1478	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,75	
1479	Шпаклівка	т	0,00375	
1480	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3,75	
1481	Шпаклівка	т	0,00375	
1482	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,75	
1483	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2,3625	
1484	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10,47	
1485	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	10,47	
1486	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,47	
1487	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	10,6794	
1488	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	68,055	
1489	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,25082	
1490	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,25	

1491	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	11,98	
1492	Монтаж LED світильників	шт	1	
1493	Світильники LED	шт	1	
1494	Монтаж бра	шт	1	
1495	Світильник настінний	шт	1	
1496	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
1497	Розетка 1 вх	шт	4	
1498	Коробки установчі	шт	4	
1499	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	44	
1500	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	26	
1501	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
1502	Коробка розгалужувальна	шт	1	
1503	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
1504	Вимикач 1 кл	шт	1	
1505	Коробки установчі	шт	1	
1506	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
1507	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
1508	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
1509	Радіатори сталеві	кВт	2	
1510	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
1511	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
1512	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
1513	Решітка вентиляційна	шт	1	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
1514	Навантаження сміття вручну	т	1,13	
1515	Перевезення сміття до 20 км	т	1,13	
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на Санітарна (28) БЛОК Б</u>			
1	2	3	4	5
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1516	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	7,06	
1517	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	7,06	

1518	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	7,06
1519	Знімання дверних полотен	м2	1,8
1520	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
1521	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	15,27
1522	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	15,27
1523	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15
1524	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1
1525	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
1526	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1
1527	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4
1528	Демонтаж схованої електропроводки	м	44
1529	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1
1530	Розбирання трубопроводів з труб каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	3
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
1531	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	7,06
1532	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	5
1533	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	12
1534	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	6,354
1535	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	110
1536	Профіль стійковий CD-27/60	м	18,003
1537	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	6,354
1538	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	5
1539	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	2
1540	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	12
1541	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	7,06
1542	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	7,413
1543	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	2,52042
1544	Сітка армуюча	пм	6,9894
1545	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	148
1546	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	7,06
1547	Шпаклівка	т	0,01059
1548	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із	м2	7,06

1549	клеєвого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Шпаклівка	т	0,00353	
1550	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	7,06	
1551	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	4,8714	
1552	Установлення багетів	м	11,02	
1553	Багет декоративний	м	11,571	
1	2	3	4	5
1554	Клей	шт	1,5	
1555	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,8	
1556	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	1,8	
1557	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5	
1558	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	8	
1559	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	30,54	
1560	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-30,54	
1561	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	32,067	
1562	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	9,58956	
1563	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	94	
1564	Сітка армуюча	пм	26,2644	
1565	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	519	
1566	Профіль напрямний UD-27/60	м	26,5698	
1567	Профіль стійковий CD-27/60	м	54,972	
1568	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	15	
1569	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клеєвого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	15,27	
1570	Шпаклівка	т	0,01527	
1571	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клеєвого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	15,27	
1572	Шпаклівка	т	0,01527	
1573	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	15,27	
1574	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	9,6201	
1575	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,27	
1576	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	15,4227	

1577	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	79,404	
1578	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,91731	
1579	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,5	
1580	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	2,17	
1581	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	2,2785	
1582	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,689192	
1583	Сітка армуюча	пм	1,9096	
1584	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	2,17	
1585	Шпаклівка	т	0,00217	
1586	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2,17	
1587	Шпаклівка	т	0,00217	
1588	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемпульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,17	
1	2	3	4	5
1589	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1,3671	
1590	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	7,06	
1591	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	7,06	
1592	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	7,06	
1593	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	28,24	
1594	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	7,06	
1595	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	7,2012	
1596	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	45,89	
1597	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2,86636	
1598	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1	
1599	Монтаж LED світильників	шт	1	
1600	Світильники LED	шт	1	
1601	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	3	
1602	Розетка 1 вх	шт	3	
1603	Коробки установчі	шт	3	
1604	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	44	
1605	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	26	
1606	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
1607	Коробка розгалужувальна	шт	1	

1608	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
1609	Вимикач 1 кл	шт	1	
1610	Коробки установчі	шт	1	
1611	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
1612	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
1613	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
1614	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
1615	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
1616	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
1617	Радіатори сталеві	кВт	2	
1618	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
1619	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
1620	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
1621	Решітка вентиляційна	шт	1	
1622	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	3	
1623	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 110 мм	м	3	
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
1624	Навантаження сміття вручну	т	1,46	
1625	Перевезення сміття до 20 км	т	1,46	
<u>Локальний кошторис 02-01-016 на Індивідуальна палата (26,24,25) БЛОК Б</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
1	2	3	4	5
1626	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	11,94	
1627	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	11,94	
1628	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	11,94	
1629	Розбирання цементних плінтусів	м	15,97	
1630	Знімання дверних полотен	м2	7,05	
1631	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4	
1632	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	37,65	
1633	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	10,24	

1634	Розбирання цегляних перегородок	м3	2,304
1635	Розбирання цегляного мурування ванної	м3	0,126
1636	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30
1637	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2
1638	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1
1639	Демонтаж ванн чавунних	к-т	1
1640	(Демонтаж) Установлення поручнів для ванн	шт	2
1641	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	3
1642	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4
1643	Демонтаж схованої електропроводки	м	84
1644	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	3
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
1645	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	12,44
1646	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	9
1647	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	21
1648	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	11,196
1649	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	194
1650	Профіль стійковий CD-27/60	м	31,722
1651	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	11,196
1652	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	9
1653	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	4
1654	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	21
1655	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	12,44
1656	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	13,062
1657	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	4,44108
1658	Сітка армуюча	пм	12,3156
1659	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	261
1660	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	12,44
1661	Шпаклівка	т	0,01866
1662	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	12,44
1663	Шпаклівка	т	0,00622

1664	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	12,44	
1665	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	8,5836	
1666	Улаштування карнизів	м	1,9	
1	2	3	4	5
1667	Карнизи металеві	м	1,9	
1668	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	3,2	
1669	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	3,2	
1670	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
1671	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	15	
1672	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	0,85	
1673	Монтаж металоконструкцій огорожень/ віконні ґрати	т	0,009	
1674	Металева решітка на вікна	м2	3,48	
1675	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	53,91	
1676	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-53,91	
1677	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	56,6055	
1678	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	16,92774	
1679	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	166	
1680	Сітка армуюча	пм	46,3626	
1681	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	916	
1682	Профіль напрямний UD-27/60	м	46,9017	
1683	Профіль стійковий CD-27/60	м	97,038	
1684	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	26	
1685	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	53,91	
1686	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	54,4491	
1687	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	280,332	
1688	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	24,42123	
1689	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	2	
1690	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укоси)	м2	9,14	
1691	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	9,597	
1692	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	2,902864	
1693	Сітка армуюча	пм	8,0432	
1694	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	9,14	

1695	при нанесенні за 2 рази Шпаклівка	т	0,00914	
1696	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	9,14	
1697	Шпаклівка	т	0,00914	
1698	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,14	
1699	Дисперсія полівінілацетатна неплстифікована	кг	5,7582	
1700	Улаштування металевих кутиків	м	1	
1701	Кутник металевий	м	1	
1702	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	12,44	
1703	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	12,44	
1704	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	12,44	
1	2	3	4	5
1705	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	49,76	
1706	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	12,44	
1707	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	12,6888	
1708	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	80,86	
1709	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,05064	
1710	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,25	
1711	Монтаж LED світильників	шт	3	
1712	Світильники LED	шт	3	
1713	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	шт	12	
1714	Розетка 1 вх	шт	12	
1715	Коробки установчі	шт	12	
1716	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	
1717	Лампи для кварцування	шт	1	
1718	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	84	
1719	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	48	
1720	Кабель ВВГнг 5х4	м	18	
1721	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
1722	Коробка розгалужувальна	шт	1	
1723	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
1724	Вимикач 1 кл	шт	2	
1725	Коробки установчі	шт	2	

1726	Установлення кондиціонерів	шт	1	
1727	Кондиціонер	шт	1	
1728	Розетка штепсельна триполюсна	шт	1	
1729	Розетка 3р	шт	1	
1730	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
1731	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	30	
1732	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
1733	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
1734	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
1735	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	4	
1736	Радіатори сталеві	кВт	4	
1737	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	2	
1738	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	2	
1739	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
1740	Унітаз з бачком	комплект	1	
1741	Випуск для унітаза, гнучкий, "Watersstal"	шт	1	
1742	Установлення піддонів душових	к-т	1	
1743	Піддони душові в комплекті	шт	1	
1744	Установлення змішувачів	шт	1	
1745	Змішувачі для душової	комплект	1	
1746	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
1747	Вентилятор витяжний	шт	1	
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
1748	Навантаження сміття вручну	т	6,72	
1749	Перевезення сміття до 20 км	т	6,72	
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-017 на Санвузол (20,21,22, 23) БЛОК Б</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1750	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	9,35	
1751	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	9,35	
1752	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	9,35	

1753	Розбирання цементних плінтусів	м	14
1754	Знімання дверних полотен	м2	6,4
1755	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	4
1756	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	2
1757	Знімання зашкелених віконних рам	м2	0,5
1758	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	24,39
1759	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	29,35
1760	Розбирання цегляних перегородок	м3	4,095
1761	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30
1762	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2
1763	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3
1764	Демонтаж унітазів	к-т	3
1765	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	6
1766	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4
1767	Демонтаж схованої електропроводки	м	47
1768	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	3
1769	Розбирання трубопроводів з труб каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	3
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
1770	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	9,45
1771	Дюбелі 6х40мм металеві	шт	7
1772	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	16
1773	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	8,505
1774	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	147
1775	Профіль стійковий CD-27/60	м	24,0975
1776	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	8,505
1777	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	7
1778	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	3
1779	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	16
1780	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	9,45
1781	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	9,9225
1782	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	3,37365
1783	Сітка армуюча	пм	9,3555

1784	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	198	
1785	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	9,45	
1786	Шпаклівка	т	0,014175	
1	2	3	4	5
1787	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	9,45	
1788	Шпаклівка	т	0,004725	
1789	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,45	
1790	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	5,3865	
1791	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,4	
1792	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	6,4	
1793	Піна монтажна 750 мл	шт	1,6	
1794	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	29	
1795	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	м3	2,01	
1796	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	54,6	
1797	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-54,6	
1798	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	57,33	
1799	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	17,1444	
1800	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	168	
1801	Сітка армуюча	пм	46,956	
1802	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	928	
1803	Профіль напрямний UD-27/60	м	47,502	
1804	Профіль стійковий CD-27/60	м	98,28	
1805	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	26	
1806	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	54,6	
1807	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	55,146	
1808	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	283,92	
1809	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	24,7338	
1810	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	2	
1811	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	1,41	
1812	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	1,4805	

1813	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,447816	
1814	Сітка армуюча	пм	1,2408	
1815	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,41	
1816	Шпаклівка	т	0,00141	
1817	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,41	
1818	Шпаклівка	т	0,00141	
1819	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,41	
1820	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	0,7332	
1821	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	9,45	
1	2	3	4	5
1822	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	9,45	
1823	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	9,45	
1824	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	37,8	
1825	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	9,45	
1826	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	9,639	
1827	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	61,425	
1828	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,8367	
1829	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,15	
1830	Монтаж LED світильників	шт	4	
1831	Світильники LED	шт	4	
1832	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	1	
1833	Розетка 1 вх	шт	1	
1834	Коробки установчі	шт	1	
1835	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	47	
1836	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	29	
1837	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
1838	Коробка розгалужувальна	шт	1	
1839	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	4	
1840	Вимикач 1 кл	шт	4	
1841	Коробки установчі	шт	4	
1842	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
1843	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані	м	30	

1844	скловолокном Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	14	
1845	Труби поліпропіленові для води діам. 20 мм	м	14	
1846	Наконечники муфтові (водорозетки) діаметром 20мм	шт	6	
1847	Трійники поліпропіленові, діаметр 20 мм	шт	2	
1848	Повороти (коліна) поліпропіленові, зовнішній діаметр 20 мм	шт	8	
1849	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
1850	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
1851	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
1852	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
1853	Радіатори сталеві	кВт	2	
1854	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
1855	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
1856	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
1857	Унітаз з бачком	комплект	2	
1858	Випуск для унітаза, гнучкий, "Watersstal"	шт	2	
1859	Установлення піддонів душових	к-т	1	
1860	Піддони душові в комплекті	шт	1	
1861	Установлення змішувачів	шт	1	
1862	Змішувачі для душової	комплект	1	
1863	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
1864	Вентилятор витяжний	шт	3	
1	2	3	4	5
1865	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	9	
1866	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 110 мм	м	9	
1867	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	8	
1868	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	8	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
1869	Навантаження сміття вручну	т	8,65	
1870	Перевезення сміття до 20 км	т	8,65	
	<u>Локальний кошторис 02-01-018 на Столова (104) БЛОК А</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			

1871	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	36,28
1872	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	36,28
1873	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	36,28
1874	Розбирання цементних плінтусів	м	22,8
1875	Знімання закслених перегородок	м2	11,2
1876	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	2,55
1877	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	47,63
1878	Демонтаж шафових дверних блоків	шт	1
1879	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30
1880	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2
1881	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	5
1882	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	4
1883	Демонтаж схованої електропроводки	м	64
1884	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1
1885	Демонтаж групових щитків	шт	1
1886	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	1,96
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
1887	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	36,28
1888	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	25
1889	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	61
1890	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	32,652
1891	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	566
1892	Профіль стійковий CD-27/60	м	92,514
1893	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	32,652
1894	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	25
1895	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	11
1896	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	62
1897	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	36,28
1898	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	38,094
1899	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	12,95196
1900	Сітка армуюча	пм	35,9172

1	2	3	4	5
1901	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	762	
1902	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	36,28	
1903	Шпаклівка	т	0,05442	
1904	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	36,28	
1905	Шпаклівка	т	0,01814	
1906	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	36,28	
1907	Дисперсія полівінілацетатна непласифікована	кг	25,0332	
1908	Улаштування карнизів	м	5,8	
1909	Карнизи металеві	м	5,8	
1910	Установлення багетів	м	24,1	
1911	Багет декоративний	м	25,305	
1912	Установлення шафових дверних блоків	шт	1	
1913	Двері металопластикові, розмір 900x950 мм	шт	1	
1914	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 у кам'яних стінах	м2	11,2	
1915	Блоки алюмінієві в комплекті з фурнітурою	м2	11,2	
1916	Піна монтажна 750 мл	шт	2	
1917	Анкер монтажний	шт	30	
1918	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	4,9	
1919	Дошки підвіконні пластикові	м	4,998	
1920	Піна монтажна 750 мл	шт	1	
1921	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	50,18	
1922	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-50,18	
1923	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	52,689	
1924	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	15,75652	
1925	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	154	
1926	Сітка армуюча	пм	43,1548	
1927	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	853	
1928	Профіль напрямний UD-27/60	м	43,6566	
1929	Профіль стійковий CD-27/60	м	90,324	
1930	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	24	
1931	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клеювального гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм	м2	47,63	

1932	при нанесенні за 2 рази Шпаклівка	т	0,04763	
1933	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	47,63	
1934	Шпаклівка	т	0,04763	
1935	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	47,63	
1936	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	30,0069	
1937	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	2,55	
1938	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	2,5755	
1939	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	13,26	
1	2	3	4	5
1940	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,15515	
1941	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1	
1942	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	м2	8,65	
1943	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	9,0825	
1944	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	104	
1945	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	396	
1946	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	28,8045	
1947	Профіль стійковий CD-27/60	м	39,617	
1948	Кутик металевий перфорований оцинкований	м	13,3	
1949	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,65	
1950	Шпаклівка	т	0,00865	
1951	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	8,65	
1952	Шпаклівка	т	0,00865	
1953	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,65	
1954	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	5,4495	
1955	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	6,55	
1956	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	6,8775	
1957	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	2,08028	
1958	Сітка армуюча	пм	5,764	
1959	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	6,55	

1960	Шпаклівка	т	0,00655	
1961	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	6,55	
1962	Шпаклівка	т	0,00655	
1963	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	6,55	
1964	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	4,1265	
1965	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	36,28	
1966	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	36,28	
1967	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	36,28	
1968	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	145,12	
1969	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	36,28	
1970	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	37,0056	
1971	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	235,82	
1972	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,72968	
1973	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	1,5	
1974	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	22,8	
1975	Монтаж LED світильників	шт	4	
1976	Світильники LED	шт	4	
1	2	3	4	5
1977	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	6	
1978	Розетка 1 вх	шт	6	
1979	Коробки установчі	шт	6	
1980	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	64	
1981	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	46	
1982	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
1983	Коробка розгалужувальна	шт	1	
1984	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
1985	Вимикач 1 кл	шт	1	
1986	Коробки установчі	шт	1	
1987	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
1988	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	30	
1989	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	4	
1990	Радіатори сталеві	кВт	4	

1991	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	2	
1992	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	2	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
1993	Навантаження сміття вручну	т	2,203	
1994	Перевезення сміття до 20 км	т	2,203	
	<u>Локальний кошторис 02-01-019 на Роздаточна (103)</u> <u>БЛОК А</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1995	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	19,27	
1996	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	19,27	
1997	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	19,27	
1998	Розбирання цементних плінтусів	м	18,04	
1999	Знімання дверних полотен	м2	1,6	
2000	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2001	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	4,8	
2002	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	44,92	
2003	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
2004	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
2005	Демонтаж мийок	к-т	3	
2006	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
2007	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
2008	Демонтаж схованої електропроводки	м	54	
2009	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	
2010	Демонтаж групових щитків	шт	2	
2011	Розбирання трубопроводів з труб каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	м	4	
2012	(Демонтаж) Установлення кондиціонерів	шт	1	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
2013	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	19,27	
1	2	3	4	5
2014	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	13	
2015	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	32	

2016	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	17,343
2017	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	3001
2018	Профіль стійковий CD-27/60	м	49,1385
2019	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	17,343
2020	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	13
2021	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	6
2022	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	33
2023	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	19,27
2024	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	20,2335
2025	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	6,87939
2026	Сітка армуюча	пм	19,0773
2027	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	405
2028	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	3628
2029	Шпаклівка	т	0,05442
2030	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	19,27
2031	Шпаклівка	т	0,009635
2032	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	19,27
2033	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	10,9839
2034	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	1,6
2035	Блоки дверні металопластикові в комплекті з фурнітурою	м2	1,6
2036	Піна монтажна 750 мл	шт	0,5
2037	Дюбелі монтажні з пластмасовими пробками (150 мм)	шт	7
2038	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	49,72
2039	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-49,72
2040	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	52,206
2041	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	15,61208
2042	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	153
2043	Сітка армуюча	пм	42,7592
2044	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	845
2045	Профіль напрямний UD-27/60	м	43,2564
2046	Профіль стійковий CD-27/60	м	89,496

2047	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	24	
2048	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	49,72	
2049	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	50,2172	
2050	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	258,544	
2051	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	22,52316	
2052	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	1,8	
1	2	3	4	5
2053	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укоси)	м2	1,89	
2054	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	1,9845	
2055	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,600264	
2056	Сітка армуюча	пм	1,6632	
2057	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,89	
2058	Шпаклівка	т	0,00189	
2059	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,89	
2060	Шпаклівка	т	0,00189	
2061	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,89	
2062	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	0,9828	
2063	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	19,27	
2064	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	19,27	
2065	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	19,27	
2066	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	77,08	
2067	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	19,27	
2068	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	19,6554	
2069	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	125,255	
2070	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,82362	
2071	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,5	
2072	Монтаж LED світильників	шт	2	
2073	Світильники LED	шт	2	
2074	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	7	
2075	Розетка 1 вх	шт	7	
2076	Коробки установчі	шт	7	

2077	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	54	
2078	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	42	
2079	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	12	
2080	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1	
2081	Вимикач 1 кл	шт	1	
2082	Коробки установчі	шт	1	
2083	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	2	
2084	Щит розподільний ЕСТ 24 РТ (24мод.проз.дверцята)	шт	2	
2085	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	9	
2086	Вимикач автоматичний 1Р 6кА С16-А 3М	шт	5	
2087	Вимикач автоматичний 1Р 6кА С10-А 3М	шт	4	
2088	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	5	
2089	Вимикач автоматичний 3Р 6кА С32-А 3М	шт	5	
2090	Установлення кондиціонерів	шт	1	
2091	Кондиціонер	шт	1	
1	2	3	4	5
2092	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
2093	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
2094	Установлення мийок на одне відділення	к-т	3	
2095	Мийка нержавіюча з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	3	
2096	Змішувачі для мийок	комплект	3	
2097	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
2098	Радіатори сталеві	кВт	2	
2099	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
2100	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
2101	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	4	
2102	Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 110 мм	м	4	
2103	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	6	
2104	Вузли укрупнені монтажні з поліетиленових труб для каналізації, діаметр 50 мм	м	6	
2105	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
2106	Вентилятор витяжний	шт	1	
2107	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	
2108	Решітка вентиляційна	шт	2	

	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
2109	Навантаження сміття вручну	т	2,089	
2110	Перевезення сміття до 20 км	т	2,089	
	<u>Локальний кошторис 02-01-020 на Завідуюча відділенням (39)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
2111	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	10,6	
2112	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	10,6	
2113	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	10,6	
2114	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2115	Знімання дверних полотен	м2	2,38	
2116	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	32,79	
2117	Розбирання цементних плінтусів	м	11,74	
2118	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
2119	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
2120	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
2121	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
2122	Демонтаж схованої електропроводки	м	35	
2123	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
2124	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	10,6	
2125	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	7	
2126	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	18	
2127	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	9,54	
1	2	3	4	5
2128	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	165	
2129	Профіль стійковий CD-27/60	м	27,03	
2130	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	9,54	
2131	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	7	
2132	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	3	
2133	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	18	

2134	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	10,6
2135	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	11,13
2136	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	3,7842
2137	Сітка армуюча	пм	10,494
2138	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	223
2139	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	10,6
2140	Шпаклівка	т	0,0159
2141	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	10,6
2142	Шпаклівка	т	0,0053
2143	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемультійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	10,6
2144	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	7,314
2145	Установлення багетів	м	12,94
2146	Багет декоративний	м	13,587
2147	Клей	шт	2
2148	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,38
2149	Блоки дверні металеві в комплекті з фурнітурою	м2	2,38
2150	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	32,79
2151	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-32,79
2152	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	34,4295
2153	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	10,29606
2154	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	101
2155	Сітка армуюча	пм	28,1994
2156	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	557
2157	Профіль напрямний UD-27/60	м	28,5273
2158	Профіль стійковий CD-27/60	м	59,022
2159	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	16
2160	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	31,54
2161	Шпаклівка	т	0,03154
2162	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	31,54
2163	Шпаклівка	т	0,03154

2164	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	31,54	
2165	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	19,8702	
1	2	3	4	5
2166	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,25	
2167	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1,2625	
2168	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	6,5	
2169	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,56625	
2170	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1	
2171	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укоси)	м2	4,98	
2172	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	5,229	
2173	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	1,581648	
2174	Сітка армуюча	пм	4,3824	
2175	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,98	
2176	Шпаклівка	т	0,00498	
2177	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4,98	
2178	Шпаклівка	т	0,00498	
2179	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,98	
2180	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	3,1374	
2181	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	10,6	
2182	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	10,6	
2183	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	10,6	
2184	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	10,812	
2185	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	68,9	
2186	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,3036	
2187	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,2	
2188	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	11,74	
2189	Монтаж LED світильників	шт	2	
2190	Світильники LED	шт	2	
2191	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
2192	Розетка 1 вх	шт	4	
2193	Коробки установчі	шт	4	

2194	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	55	
2195	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	37	
2196	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
2197	Коробка розгалужувальна	шт	1	
2198	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
2199	Вимикач 1 кл	шт	3	
2200	Коробки установчі	шт	3	
2201	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
2202	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
2203	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
1	2	3	4	5
2204	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
2205	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
2206	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
2207	Радіатори сталеві	кВт	2	
2208	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
2209	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
2210	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
2211	Решітка вентиляційна	шт	1	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
2212	Навантаження сміття вручну	т	1,04	
2213	Перевезення сміття до 20 км	т	1,04	
	<u>Локальний кошторис 02-01-021 на Приміщення 35</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
2214	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	8,9	
2215	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	8,9	
2216	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,9	
2217	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2218	Знімання дверних полотен	м2	2,38	
2219	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	31,17	
2220	Розбирання цементних плінтусів	м	11,2	

2221	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
2222	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
2223	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	
2224	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	3	
2225	Демонтаж схованої електропроводки	м	35	
2226	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
2227	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	8,9	
2228	Дюбелі 6х40мм металеві	шт	6	
2229	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	15	
2230	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	8,01	
2231	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	139	
2232	Профіль стійковий CD-27/60	м	22,695	
2233	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	8,01	
2234	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	6	
2235	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	3	
2236	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	15	
2237	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	8,9	
2238	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	9,345	
2239	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	3,1773	
2240	Сітка армуюча	пм	8,811	
2241	Шурупи для гіпсокартону, TN 3х25 мм	шт	187	
2242	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	8,9	
1	2	3	4	5
2243	Шпаклівка	т	0,01335	
2244	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	8,9	
2245	Шпаклівка	т	0,00445	
2246	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,9	
2247	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	6,141	
2248	Установлення багетів	м	12,4	
2249	Багет декоративний	м	13,02	

2250	Клей	шт	2
2251	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,38
2252	Блоки дверні металеві в комплекті з фурнітурою	м2	2,38
2253	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	31,17
2254	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-31,17
2255	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	32,7285
2256	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	9,78738
2257	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	96
2258	Сітка армуюча	пм	26,8062
2259	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	530
2260	Профіль напрямний UD-27/60	м	27,1179
2261	Профіль стійковий CD-27/60	м	56,106
2262	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	15
2263	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	29,92
2264	Шпаклівка	т	0,02992
2265	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	29,92
2266	Шпаклівка	т	0,02992
2267	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	29,92
2268	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	18,8496
2269	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	1,25
2270	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	1,2625
2271	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	6,5
2272	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,56625
2273	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1
2274	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	4,98
2275	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	5,229
2276	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	1,581648
2277	Сітка армуюча	пм	4,3824
2278	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,98
2279	Шпаклівка	т	0,00498

1	2	3	4	5
2280	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4,98	
2281	Шпаклівка	т	0,00498	
2282	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,98	
2283	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	3,1374	
2284	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	8,9	
2285	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	8,9	
2286	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,9	
2287	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	9,078	
2288	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	57,85	
2289	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,6134	
2290	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,2	
2291	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	11,2	
2292	Монтаж LED світильників	шт	2	
2293	Світильники LED	шт	2	
2294	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
2295	Розетка 1 вх	шт	4	
2296	Коробки установчі	шт	4	
2297	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	55	
2298	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	37	
2299	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
2300	Коробка розгалужувальна	шт	1	
2301	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
2302	Вимикач 1 кл	шт	3	
2303	Коробки установчі	шт	3	
2304	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
2305	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
2306	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
2307	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
2308	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
2309	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
2310	Радіатори сталеві	кВт	2	

2311	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
2312	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
2313	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
2314	Решітка вентиляційна	шт	1	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
2315	Навантаження сміття вручну	т	0,895	
2316	Перевезення сміття до 20 км	т	0,895	
	<u>Локальний кошторис 02-01-022 на Коридор (2) БЛОК А</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	2	3	4	5
2317	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	41,16	
2318	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	41,16	
2319	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	41,16	
2320	Знімання дверних полотен	м2	3,15	
2321	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2322	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	45	
2323	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /розбирання плінтусів/	м2	2,07	
2324	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
2325	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
2326	Демонтаж схованої електропроводки	м	50,6	
2327	Демонтаж групових щитків	шт	2	
2328	(Демонтаж) Монтаж відеокамери	комплект	1	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
2329	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	41,16	
2330	Система підвісна в комплекті	шт	33	
2331	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	39,102	
2332	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	78,204	
2333	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	39,102	
2334	Кутик металевий пристінний 3 м	м	44,4528	
2335	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	122	
2336	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	40,44	

2337	Плити стельові 600x600 мм	м2	42,462	
2338	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	3,15	
2339	Блоки алюмінієві в комплекті з фурнітурою	м2	3,15	
2340	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	45	
2341	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-45	
2342	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	47,25	
2343	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	14,13	
2344	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	138	
2345	Сітка армуюча	пм	38,7	
2346	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	765	
2347	Профіль напрямний UD-27/60	м	39,15	
2348	Профіль стійковий CD-27/60	м	81	
2349	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	21	
2350	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	45	
2351	Плитки керамогранітні 1500x750мм	м2	45,45	
2352	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	292,5	
2353	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18,27	
2354	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	1	
2355	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	4,35	
2356	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	4,5675	
2357	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	1,38156	
2358	Сітка армуюча	пм	3,828	
1	2	3	4	5
2359	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,35	
2360	Шпаклівка	т	0,00435	
2361	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4,35	
2362	Шпаклівка	т	0,00435	
2363	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,35	
2364	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2,7405	
2365	Установлення металевих кутиків	м	4	
2366	Кутник металевий	м	4	

2367	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	41,16
2368	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	41,16
2369	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	41,16
2370	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	41,9832
2371	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	267,54
2372	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	16,71096
2373	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	1,75
2374	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	13,8
2375	Монтаж LED світильників	шт	4
2376	Світильники LED	шт	4
2377	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4
2378	Розетка 1 вх	шт	4
2379	Коробки установчі	шт	4
2380	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	50,6
2381	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	32,6
2382	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18
2383	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
2384	Вимикач 1 кл	шт	1
2385	Коробки установчі	шт	1
2386	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні/ раніше демонтованих	шт	3
2387	Монтаж відеокамери (раніше демонтована)	комплект	1
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
2388	Навантаження сміття вручну	т	3,67
2389	Перевезення сміття до 20 км	т	3,67
<u>Локальний кошторис 02-01-023 на Сходову клітина (1)</u>			
<u>БЛОК А</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
2390	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	33,6
2391	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	м2	105,6
2392	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	6,72
2393	Знімання дверних полотен	м2	2,56

1	2	3	4	5
2394	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1	
2395	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	105,6	
2396	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30	
2397	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
2398	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	2	
2399	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	1	
2400	Демонтаж схованої електропроводки	м	11,5	
2401	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /розбирання плінтусів/	м2	2,62	
2402	(Демонтаж) Укладання сходів по готовій основі з окремих східців із мозаїчним покриттям	м	21,6	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
2403	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	33,6	
2404	Дюбелі 6х40мм металеві	шт	24	
2405	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	57	
2406	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	30,24	
2407	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	524	
2408	Профіль стійковий CD-27/60	м	85,68	
2409	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	30,24	
2410	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	24	
2411	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	10	
2412	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	57	
2413	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	33,6	
2414	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	35,28	
2415	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	11,9952	
2416	Сітка армуюча	пм	33,264	
2417	Шурупи для гіпсокартону, TN 3х25 мм	шт	706	
2418	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	33,6	
2419	Шпаклівка	т	0,0504	
2420	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	33,6	
2421	Шпаклівка	т	0,0168	
2422	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та	м2	33,6	

2423	збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	19,152	
2424	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	2,56	
2425	Блоки дверні металеві в комплекті з фурнітурою	м2	2,56	
2426	Штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	м2	105,6	
2427	Додавати або виключати на кожний 1 мм зміни товщини штукатурного шару, норми 15-47-1 і 15-47-2	м2	105,6	
2428	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	105,6	
1	2	3	4	5
2429	Плитки керамогранітні 1500x750мм	м2	106,656	
2430	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	686,4	
2431	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	42,8736	
2432	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	2,2	
2433	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	9,42	
2434	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	9,891	
2435	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	2,991792	
2436	Сітка армуюча	пм	8,2896	
2437	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	9,42	
2438	Шпаклівка	т	0,00942	
2439	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	9,42	
2440	Шпаклівка	т	0,00942	
2441	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9,42	
2442	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	4,8984	
2443	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12,87	
2444	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	13,1274	
2445	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	66,924	
2446	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,86872	
2447	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	17,46	
2448	Ремонт поручнів шириною до 150 мм	м	9	
2449	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих дерев'яних поручнів усередині будівлі з покриттям лаком	м2	1,35	
2450	Монтаж LED світильників	шт	2	

2451	Світильники ЛЕД	шт	2	
2452	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	23	
2453	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	14	
2454	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	9	
2455	Коробка розгалужувальна	шт	2	
2456	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	2	
2457	Вимикач 1 кл	шт	2	
2458	Коробки установчі	шт	2	
2459	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30	
2460	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	30	
2461	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	4	
2462	Радіатори сталеві	кВт	4	
2463	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	2	
2464	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	2	
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
2465	Навантаження сміття вручну	т	4,054	
2466	Перевезення сміття до 20 км	т	4,054	
<u>Локальний кошторис 02-01-024 на Хол БЛОК А</u>				
1	2	3	4	5
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
2467	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	23,33	
2468	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	23,33	
2469	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	23,33	
2470	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	38,4	
2471	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	30	
2472	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	2	
2473	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	4	
2474	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	5	
2475	Демонтаж схованої електропроводки	м	50,6	
2476	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /розбирання плінтусів/	м2	2,04	

	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
2477	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	23,33	
2478	Система підвісна в комплекті	шт	19	
2479	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	22,1635	
2480	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	44,327	
2481	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	39,102	
2482	Кутик металевий пристінний 3 м	м	25,1964	
2483	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	69	
2484	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	22,61	
2485	Плити стельові 600x600 мм	м2	23,7405	
2486	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	17,4	
2487	Блок алюмінієвий в комплекті з фурнітурою розсувний	м2	17,4	
2488	Піна монтажна 750 мл	шт	3	
2489	Анкер монтажний	шт	46	
2490	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	38,4	
2491	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/вилучати витрати труда на утеплення	м2	-38,4	
2492	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	40,32	
2493	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	12,0576	
2494	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	118	
2495	Сітка армуюча	пм	33,024	
2496	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	653	
2497	Профіль напрямний UD-27/60	м	33,408	
2498	Профіль стійковий CD-27/60	м	69,12	
2499	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	19	
2500	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	38,4	
2501	Плитки керамогранітні 1500x750мм	м2	38,784	
2502	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	249,6	
2503	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,5904	
2504	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,8	
2505	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укоси)	м2	3,82	
2506	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	4,011	
1	2	3	4	5

2507	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	1,213232
2508	Сітка армуюча	пм	3,3616
2509	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	3,82
2510	Шпаклівка	т	0,00382
2511	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	3,82
2512	Шпаклівка	т	0,00382
2513	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	3,82
2514	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2,4066
2515	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	23,33
2516	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	23,33
2517	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	23,33
2518	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	23,7966
2519	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	151,645
2520	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,47198
2521	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,5
2522	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	13,6
2523	Монтаж LED світильників	шт	2
2524	Світильники LED	шт	2
2525	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4
2526	Розетка 1 вх	шт	4
2527	Коробки установчі	шт	4
2528	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	50,6
2529	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	32,6
2530	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18
2531	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
2532	Вимикач 1 кл	шт	1
2533	Коробки установчі	шт	1
2534	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	30
2535	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	30
2536	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	4
2537	Радіатори сталеві	кВт	4
2538	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	2

2539	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	2	
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
2540	Навантаження сміття вручну	т	2,06	
2541	Перевезення сміття до 20 км	т	2,06	
<u>Локальний кошторис 02-01-025 на Коридор (40) БЛОК А</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
2542	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	109,58	
2543	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	109,58	
1	2	3	4	5
2544	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	109,58	
2545	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	194,78	
2546	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
2547	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
2548	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	9	
2549	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	9	
2550	Демонтаж схованої електропроводки	м	247,5	
2551	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	70,78	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
2552	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	109,58	
2553	Система підвісна в комплекті	шт	88	
2554	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	104,101	
2555	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	208,202	
2556	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	104,101	
2557	Кутик металевий пристінний 3 м	м	118,3464	
2558	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	325	
2559	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	106,34	
2560	Плити стельові 600x600 мм	м2	111,657	
2561	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	194,78	
2562	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-194,78	
2563	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий,	м2	204,519	

2564	товщина 12,5 мм Шпаклівка FUGENFULLER	кг	61,16092	
2565	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	598	
2566	Сітка армуюча	пм	167,5108	
2567	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	3311	
2568	Профіль напрямний UD-27/60	м	169,4586	
2569	Профіль стійковий CD-27/60	м	350,604	
2570	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	93	
2571	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	194,78	
2572	Плитки керамогранітні 1500x750мм	м2	196,7278	
2573	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	1266,07	
2574	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	79,08068	
2575	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	4,1	
2576	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укоси)	м2	8,66	
2577	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	9,093	
2578	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	2,750416	
2579	Сітка армуюча	пм	7,6208	
2580	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	8,66	
2581	Шпаклівка	т	0,00866	
2582	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	8,66	
2583	Шпаклівка	т	0,00866	
1	2	3	4	5
2584	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	8,66	
2585	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	5,4558	
2586	Установлення металевих кутиків	м	33	
2587	Кутник металевий	м	33	
2588	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	109,58	
2589	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	109,58	
2590	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	109,58	
2591	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	111,7716	
2592	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	712,27	
2593	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	44,48948	

2594	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	2,5
2595	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	70,78
2596	Монтаж LED світильників	шт	9
2597	Світильники LED	шт	9
2598	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4
2599	Розетка 1 вх	шт	4
2600	Коробки установчі	шт	4
2601	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	247,5
2602	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	205,5
2603	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	42
2604	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	5
2605	Вимикач 1 кл	шт	5
2606	Коробки установчі	шт	5
2607	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15
2608	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15
2609	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2
2610	Радіатори сталеві	кВт	2
2611	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1
2612	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
2613	Навантаження сміття вручну	т	5,544
2614	Перевезення сміття до 20 км	т	5,544
<u>Локальний кошторис 02-01-026 на Коридор (прибудова)</u>			
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
2615	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	124,6
2616	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	124,6
2617	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	124,6
2618	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	276,1
2619	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	45
2620	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	3

2621	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	12	
1	2	3	4	5
2622	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	22	
2623	Демонтаж схованої електропроводки	м	260	
2624	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	84,4	
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>			
2625	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	124,6	
2626	Система підвісна в комплекті	шт	100	
2627	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	118,37	
2628	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	236,74	
2629	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	118,37	
2630	Кутик металевий пристінний 3 м	м	134,568	
2631	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	370	
2632	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	121	
2633	Плити стельові 600x600 мм	м2	127,05	
2634	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	276,1	
2635	Плитки керамогранітні 1500x750мм	м2	278,861	
2636	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	1794,65	
2637	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	112,0966	
2638	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	5,9	
2639	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	4,62	
2640	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	4,851	
2641	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	1,467312	
2642	Сітка армуюча	пм	4,0656	
2643	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	4,62	
2644	Шпаклівка	т	0,00462	
2645	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	4,62	
2646	Шпаклівка	т	0,00462	
2647	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	4,62	
2648	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	2,9106	
2649	Установлення металевих кутиків	м	30	

2650	Кутник металевий	м	30	
2651	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	124,6	
2652	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	124,6	
2653	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	124,6	
2654	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	127,092	
2655	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	809,9	
2656	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	50,5876	
2657	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	2,5	
2658	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	84,4	
2659	Монтаж LED світильників	шт	10	
2660	Світильники LED	шт	10	
2661	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	10	
2662	Розетка 1 вх	шт	10	
2663	Коробки установчі	шт	10	
1	2	3	4	5
2664	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	260	
2665	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	215	
2666	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	45	
2667	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	12	
2668	Вимикач 1 кл	шт	12	
2669	Коробки установчі	шт	12	
2670	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	45	
2671	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	45	
2672	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	6	
2673	Радіатори сталеві	кВт	6	
2674	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	3	
2675	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	3	
<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
2676	Навантаження сміття вручну	т	6,31	
2677	Перевезення сміття до 20 км	т	6,31	
<u>Локальний кошторис 02-01-027 на Палата №16 (прибудова)</u>				
<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				

2678	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	17,2	
2679	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	14,4	
2680	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,8	
2681	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	18,4	
2682	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,2	
2683	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	46,4	
2684	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	15,6	
2685	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
2686	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
2687	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
2688	Демонтаж унітазів	к-т	1	
2689	Демонтаж піддонів душових	к-т	1	
2690	Демонтаж бра	шт	3	
2691	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7	
2692	Демонтаж схованої електропроводки	м	55	
2693	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
2694	(Демонтаж) Установлення багетів	м	17,6	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
2695	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	17,2	
2696	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	12	
2697	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	29	
2698	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	15,48	
2699	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	268	
2700	Профіль стійковий CD-27/60	м	43,86	
2701	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	15,48	
2702	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	12	
2703	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	5	
1	2	3	4	5
2704	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	29	
2705	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	17,2	
2706	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	18,06	

2707	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	6,1404
2708	Сітка армуюча	пм	17,028
2709	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	361
2710	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	17,2
2711	Шпаклівка	т	0,0258
2712	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	17,2
2713	Шпаклівка	т	0,0086
2714	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємпульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,2
2715	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	11,868
2716	Установлення багетів	м	17,6
2717	Багет декоративний	м	18,48
2718	Клей	шт	2
2719	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	64,8
2720	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-64,8
2721	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	68,04
2722	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	20,3472
2723	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	199
2724	Сітка армуюча	пм	55,728
2725	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	1102
2726	Профіль напрямний UD-27/60	м	56,376
2727	Профіль стійковий CD-27/60	м	116,64
2728	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	31
2729	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	46,4
2730	Шпаклівка	т	0,0464
2731	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	46,4
2732	Шпаклівка	т	0,0464
2733	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємпульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,4
2734	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	29,232
2735	Установлення металевих кутиків	м	1
2736	Кутник металевий	м	1

2737	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18,4	
2738	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	18,584	
2739	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	95,68	
2740	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,3352	
1	2	3	4	5
2741	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,5	
2742	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	1,61	
2743	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	1,6905	
2744	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,511336	
2745	Сітка армуюча	пм	1,4168	
2746	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,61	
2747	Шпаклівка	т	0,00161	
2748	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,61	
2749	Шпаклівка	т	0,00161	
2750	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемультсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,61	
2751	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	1,0143	
2752	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,2	
2753	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	17,2	
2754	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	2,8	
2755	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	11,2	
2756	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,2	
2757	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	17,544	
2758	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	111,8	
2759	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,9832	
2760	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1	
2761	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	м	15,6	
2762	Монтаж бра	шт	3	
2763	Світильник настінний	шт	3	
2764	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
2765	Розетка 1 вх	шт	4	
2766	Коробки установчі	шт	4	

2767	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	55	
2768	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	37	
2769	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
2770	Коробка розгалужувальна	шт	1	
2771	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
2772	Вимикач 1 кл	шт	3	
2773	Коробки установчі	шт	3	
2774	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
2775	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
2776	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
2777	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
2778	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
2779	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
1	2	3	4	5
2780	Радіатори сталеві	кВт	2	
2781	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
2782	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
2783	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
2784	Унітаз з бачком	комплект	1	
2785	Випуск для унітаза, гнучкий, "Watersstal"	шт	1	
2786	Установлення піддонів душових	к-т	1	
2787	Піддони душові в комплекті	шт	1	
2788	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
2789	Вентилятор витяжний	шт	1	
2790	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
2791	Решітка вентиляційна	шт	1	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
2792	Навантаження сміття вручну	т	1,817	
2793	Перевезення сміття до 20 км	т	1,817	
	<u>Локальний кошторис 02-01-028 на Палата №15 (прибудова)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			

2794	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	17,2	
2795	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	14,4	
2796	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,8	
2797	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	18,4	
2798	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,2	
2799	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	46,4	
2800	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	15,6	
2801	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
2802	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
2803	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
2804	Демонтаж унітазів	к-т	1	
2805	Демонтаж піддонів душових	к-т	1	
2806	Демонтаж бра	шт	3	
2807	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7	
2808	Демонтаж схованої електропроводки	м	55	
2809	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
2810	(Демонтаж) Установлення багетів	м	17,6	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
2811	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	17,2	
2812	Дюбелі 6х40мм металеві	шт	12	
2813	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	29	
2814	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	15,48	
2815	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	268	
2816	Профіль стійковий CD-27/60	м	43,86	
2817	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	15,48	
2818	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	12	
2819	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	5	
2820	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	29	
1	2	3	4	5
2821	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	17,2	
2822	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	18,06	
2823	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	6,1404	

2824	Сітка армуюча	пм	17,028
2825	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	361
2826	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	17,2
2827	Шпаклівка	т	0,0258
2828	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	17,2
2829	Шпаклівка	т	0,0258
2830	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,2
2831	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	11,868
2832	Установлення багетів	м	17,6
2833	Багет декоративний	м	18,48
2834	Клей	шт	2
2835	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	64,8
2836	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-64,8
2837	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	68,04
2838	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	20,3472
2839	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	199
2840	Сітка армуюча	пм	55,728
2841	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	1102
2842	Профіль напрямний UD-27/60	м	56,376
2843	Профіль стійковий CD-27/60	м	116,64
2844	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	31
2845	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	46,4
2846	Шпаклівка	т	0,0464
2847	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	46,4
2848	Шпаклівка	т	0,0464
2849	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,4
2850	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	29,232
2851	Установлення металевих кутиків	м	1
2852	Кутник металевий	м	1
2853	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18,4

2854	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	18,584	
2855	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	95,68	
2856	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,3352	
2857	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,5	
1	2	3	4	5
2858	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укоси)	м2	1,61	
2859	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	1,6905	
2860	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,511336	
2861	Сітка армуюча	пм	1,4168	
2862	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,61	
2863	Шпаклівка	т	0,00161	
2864	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,61	
2865	Шпаклівка	т	0,00161	
2866	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемпульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,61	
2867	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1,0143	
2868	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,2	
2869	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	17,2	
2870	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	2,8	
2871	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	11,2	
2872	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,2	
2873	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	17,544	
2874	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	111,8	
2875	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,9832	
2876	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1	
2877	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	15,6	
2878	Монтаж бра	шт	3	
2879	Світильник настінний	шт	3	
2880	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
2881	Розетка 1 вх	шт	4	
2882	Коробки установчі	шт	4	
2883	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	55	
2884	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	37	

2885	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
2886	Коробка розгалужувальна	шт	1	
2887	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
2888	Вимикач 1 кл	шт	3	
2889	Коробки установчі	шт	3	
2890	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
2891	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
2892	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
2893	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
2894	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
2895	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
2896	Радіатори сталеві	кВт	2	
1	2	3	4	5
2897	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
2898	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
2899	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
2900	Унітаз з бачком	комплект	1	
2901	Випуск для унітаза, гнучкий, "Watersstal"	шт	1	
2902	Установлення піддонів душових	к-т	1	
2903	Піддони душові в комплекті	шт	1	
2904	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
2905	Вентилятор витяжний	шт	1	
2906	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
2907	Решітка вентиляційна	шт	1	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
2908	Навантаження сміття вручну	т	1,817	
2909	Перевезення сміття до 20 км	т	1,817	
	<u>Локальний кошторис 02-01-029 на Палата №14 (прибудова)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
2910	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	17,2	
2911	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	14,4	

2912	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,8	
2913	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	18,4	
2914	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,2	
2915	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	46,4	
2916	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	15,6	
2917	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
2918	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
2919	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
2920	Демонтаж унітазів	к-т	1	
2921	Демонтаж піддонів душових	к-т	1	
2922	Демонтаж бра	шт	3	
2923	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7	
2924	Демонтаж схованої електропроводки	м	55	
2925	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
2926	(Демонтаж) Установлення багетів	м	17,6	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
2927	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	17,2	
2928	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	12	
2929	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	29	
2930	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	15,48	
2931	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	268	
2932	Профіль стійковий CD-27/60	м	43,86	
2933	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	15,48	
2934	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	12	
2935	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	5	
2936	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	29	
2937	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	17,2	
1	2	3	4	5
2938	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	18,06	
2939	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	6,1404	
2940	Сітка армуюча	пм	17,028	
2941	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	361	

2942	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	17,2
2943	Шпаклівка	т	0,0258
2944	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	17,2
2945	Шпаклівка	т	0,0086
2946	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,2
2947	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	11,868
2948	Установлення багетів	м	17,6
2949	Багет декоративний	м	18,48
2950	Клей	шт	2
2951	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	64,8
2952	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-64,8
2953	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	68,04
2954	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	20,3472
2955	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	199
2956	Сітка армуюча	пм	55,728
2957	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	1102
2958	Профіль напрямний UD-27/60	м	56,376
2959	Профіль стійковий CD-27/60	м	116,64
2960	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	31
2961	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	46,4
2962	Шпаклівка	т	0,0464
2963	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	46,4
2964	Шпаклівка	т	0,0464
2965	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	46,4
2966	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	29,232
2967	Установлення металевих кутиків	м	1
2968	Кутник металевий	м	1
2969	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	18,4
2970	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	18,584

2971	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	95,68	
2972	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,3352	
2973	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,5	
2974	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	1,61	
1	2	3	4	5
2975	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	1,6905	
2976	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,511336	
2977	Сітка армуюча	пм	1,4168	
2978	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,61	
2979	Шпаклівка	т	0,00161	
2980	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,61	
2981	Шпаклівка	т	0,00161	
2982	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемпульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,61	
2983	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1,0143	
2984	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,2	
2985	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	17,2	
2986	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	2,8	
2987	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	11,2	
2988	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,2	
2989	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	17,544	
2990	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	111,8	
2991	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,9832	
2992	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1	
2993	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	15,6	
2994	Монтаж бра	шт	3	
2995	Світильник настінний	шт	3	
2996	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
2997	Розетка 1 вх	шт	4	
2998	Коробки установчі	шт	4	
2999	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	55	
3000	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	37	
3001	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	

3002	Коробка розгалужувальна	шт	1	
3003	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
3004	Вимикач 1 кл	шт	3	
3005	Коробки установчі	шт	3	
3006	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
3007	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
3008	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
3009	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
3010	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
3011	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
3012	Радіатори сталеві	кВт	2	
3013	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
3014	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
1	2	3	4	5
3015	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
3016	Унітаз з бачком	комплект	1	
3017	Випуск для унітаза, гнучкий, "Watersstal"	шт	1	
3018	Установлення піддонів душових	к-т	1	
3019	Піддони душові в комплекті	шт	1	
3020	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
3021	Вентилятор витяжний	шт	1	
3022	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
3023	Решітка вентиляційна	шт	1	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
3024	Навантаження сміття вручну	т	1,816	
3025	Перевезення сміття до 20 км	т	1,816	
	<u>Локальний кошторис 02-01-030 на Палата №19 (прибудова)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
3026	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	14,6	
3027	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	11,1	
3028	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,5	

3029	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	20,5	
3030	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	14,6	
3031	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	41,2	
3032	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	13,92	
3033	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
3034	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
3035	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
3036	Демонтаж унітазів	к-т	1	
3037	Демонтаж піддонів душових	к-т	1	
3038	Демонтаж бра	шт	3	
3039	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7	
3040	Демонтаж схованої електропроводки	м	55	
3041	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
3042	(Демонтаж) Установлення багетів	м	15,92	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
3043	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	14,6	
3044	Дюбелі 6х40мм металеві	шт	10	
3045	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	25	
3046	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	13,14	
3047	Саморізи 3,5х9,5 мм	шт	228	
3048	Профіль стійковий CD-27/60	м	37,23	
3049	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	13,14	
3050	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	10	
3051	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	4	
3052	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	25	
3053	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	14,6	
3054	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	15,33	
1	2	3	4	5
3055	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	5,2122	
3056	Сітка армуюча	пм	14,454	
3057	Шурупи для гіпсокартону, TN 3х25 мм	шт	307	
3058	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	14,6	

3059	Шпаклівка	т	0,0219
3060	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	14,6
3061	Шпаклівка	т	0,0073
3062	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	14,6
3063	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	10,074
3064	Установлення багетів	м	15,92
3065	Багет декоративний	м	16,716
3066	Клей	шт	2
3067	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	61,7
3068	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-61,7
3069	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	64,785
3070	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	19,3738
3071	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	189
3072	Сітка армуюча	пм	53,062
3073	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	1049
3074	Профіль напрямний UD-27/60	м	53,679
3075	Профіль стійковий CD-27/60	м	111,06
3076	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	29
3077	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	41,2
3078	Шпаклівка	т	0,0412
3079	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	41,2
3080	Шпаклівка	т	0,0412
3081	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41,2
3082	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	25,956
3083	Установлення металевих кутиків	м	1
3084	Кутник металевий	м	1
3085	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	20,5
3086	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	20,705
3087	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	106,6
3088	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,2865

3089	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	1,5	
3090	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укуси)	м2	1,68	
3091	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	1,764	
3092	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,533568	
1	2	3	4	5
3093	Сітка армуюча	пм	1,4784	
3094	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,68	
3095	Шпаклівка	т	0,00168	
3096	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,68	
3097	Шпаклівка	т	0,00168	
3098	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,68	
3099	Дисперсія полівінілацетатна неластифікована	кг	1,0584	
3100	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	14,6	
3101	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	14,6	
3102	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	3,5	
3103	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	14	
3104	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	14,6	
3105	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	14,892	
3106	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	94,9	
3107	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,9276	
3108	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,25	
3109	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	13,92	
3110	Монтаж бра	шт	3	
3111	Світильник настінний	шт	3	
3112	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
3113	Розетка 1 вх	шт	4	
3114	Коробки установчі	шт	4	
3115	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	55	
3116	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	37	
3117	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
3118	Коробка розгалужувальна	шт	1	
3119	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	

3120	Вимикач 1 кл	шт	3	
3121	Коробки установчі	шт	3	
3122	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
3123	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
3124	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
3125	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
3126	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
3127	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
3128	Радіатори сталеві	кВт	2	
3129	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
3130	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
3131	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
3132	Унітаз з бачком	комплект	1	
1	2	3	4	5
3133	Випуск для унітаза, гнучкий, "Watersstal"	шт	1	
3134	Установлення піддонів душових	к-т	1	
3135	Піддони душові в комплекті	шт	1	
3136	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
3137	Вентилятор витяжний	шт	1	
3138	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
3139	Решітка вентиляційна	шт	1	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
3140	Навантаження сміття вручну	т	1,802	
3141	Перевезення сміття до 20 км	т	1,802	
	<u>Локальний кошторис 02-01-031 на Палата №12 (прибудова)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
3142	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	17,7	
3143	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	15	
3144	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,7	
3145	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	17,9	
3146	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	17,7	

3147	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	47,57	
3148	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	15,91	
3149	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	15	
3150	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	1	
3151	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
3152	Демонтаж унітазів	к-т	1	
3153	Демонтаж піддонів душових	к-т	1	
3154	Демонтаж бра	шт	3	
3155	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	7	
3156	Демонтаж схованої електропроводки	м	55	
3157	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
3158	(Демонтаж) Установлення багетів	м	17,91	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
3159	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	17,7	
3160	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	12	
3161	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	30	
3162	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	15,93	
3163	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	276	
3164	Профіль стійковий CD-27/60	м	45,135	
3165	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	15,93	
3166	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	12	
3167	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	5	
3168	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	30	
3169	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	17,7	
3170	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	18,585	
3171	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	6,3189	
3172	Сітка армуюча	пм	17,523	
3173	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	372	
1	2	3	4	5
3174	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	17,7	
3175	Шпаклівка	т	0,02655	
3176	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар	м2	17,7	

3177	товщиною 0,5 мм додавати або вилучати Шпаклівка	т	0,00885
3178	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	17,7
3179	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	12,213
3180	Установлення багетів	м	17,91
3181	Багет декоративний	м	18,8055
3182	Клей	шт	2
3183	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	65,47
3184	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-65,47
3185	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	68,7435
3186	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	20,55758
3187	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	201
3188	Сітка армуюча	пм	56,3042
3189	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	1113
3190	Профіль напрямний UD-27/60	м	56,9589
3191	Профіль стійковий CD-27/60	м	117,846
3192	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	31
3193	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	47,57
3194	Шпаклівка	т	0,04757
3195	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	47,57
3196	Шпаклівка	т	0,04757
3197	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	47,57
3198	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	29,9691
3199	Установлення металевих кутиків	м	1
3200	Кутник металевий	м	1
3201	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,9
3202	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	18,079
3203	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	93,08
3204	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,1087
3205	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	1,2
3206	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї (укоси)	м2	1,68

3207	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	1,764	
3208	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,533568	
3209	Сітка армуюча	пм	1,4784	
1	2	3	4	5
3210	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	м2	1,68	
3211	Шпаклівка	т	0,00168	
3212	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	1,68	
3213	Шпаклівка	т	0,00168	
3214	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	1,68	
3215	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1,0584	
3216	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	17,7	
3217	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	17,7	
3218	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	2,7	
3219	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	10,8	
3220	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	17,7	
3221	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	18,054	
3222	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	115,05	
3223	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,1862	
3224	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,25	
3225	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	15,91	
3226	Монтаж бра	шт	3	
3227	Світильник настінний	шт	3	
3228	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	4	
3229	Розетка 1 вх	шт	4	
3230	Коробки установчі	шт	4	
3231	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	55	
3232	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	37	
3233	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	18	
3234	Коробка розгалужувальна	шт	1	
3235	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	3	
3236	Вимикач 1 кл	шт	3	
3237	Коробки установчі	шт	3	

3238	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	15	
3239	Труби поліпропіленові діам. 25 мм армовані скловолокном	м	15	
3240	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1	
3241	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами L=60см	комплект	1	
3242	Змішувачі для умивальників	комплект	1	
3243	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	кВт	2	
3244	Радіатори сталеві	кВт	2	
3245	Кран-термостат радіаторний 3/4"	шт	1	
3246	Кран радіаторний кутовий нижній 1/2"	шт	1	
3247	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	1	
3248	Унітаз з бачком	комплект	1	
3249	Випуск для унітаза, гнучкий, "Watersstal"	шт	1	
1	2	3	4	5
3250	Установлення піддонів душових	к-т	1	
3251	Піддони душові в комплекті	шт	1	
3252	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
3253	Вентилятор витяжний	шт	1	
3254	Улаштування ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
3255	Решітка вентиляційна	шт	1	
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>			
3256	Навантаження сміття вручну	т	1,816	
3257	Перевезення сміття до 20 км	т	1,816	
	<u>Локальний кошторис 02-01-032 на Санвузол жіночий (прибудова)</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
3258	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	м2	2,1	
3259	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	2,1	
3260	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	15,9	
3261	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	2,1	
3262	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	1	
3263	Демонтаж унітазів	к-т	1	
3264	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	шт	1	

3265	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	2	
3266	Демонтаж схованої електропроводки	м	13	
3267	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	
<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
3268	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	м2	2,1	
3269	Дюбелі 6x40мм металеві	шт	1	
3270	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	4	
3271	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна ширина 30 мм	пм	1,89	
3272	Саморізи 3,5x9,5 мм	шт	33	
3273	Профіль стійковий CD-27/60	м	5,355	
3274	Профілі металеві оцинковані UD-28/27	м	1,89	
3275	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	1	
3276	Подовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	1	
3277	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	4	
3278	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	м2	2,1	
3279	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	2,205	
3280	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	0,7497	
3281	Сітка армуюча	пм	2,079	
3282	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	44	
3283	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	2,1	
3284	Шпаклівка	т	0,00315	
3285	Безпідне накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	м2	2,1	
3286	Шпаклівка	т	0,00105	
3287	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2,1	
1	2	3	4	5
3288	Дисперсія полівінілацетатна непластифікована	кг	1,197	
3289	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	15,9	
3290	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм/ вилучати витрати труда на утеплення	м2	-15,9	
3291	Листи гіпсокартонні для перегородок вологостійкий, товщина 12,5 мм	м2	16,695	
3292	Шпаклівка FUGENFULLER	кг	4,9926	

3293	Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	50
3294	Сітка армуюча	пм	13,674
3295	Шурупи для гіпсокартону, TN 3x25 мм	шт	270
3296	Профіль напрямний UD-27/60	м	13,833
3297	Профіль стійковий CD-27/60	м	28,62
3298	Підвіс універсальний 60/125 (П-подібний)	шт	5
3299	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	15,9
3300	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	16,059
3301	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	82,68
3302	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	7,2027
3303	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	1,2
3304	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	2,1
3305	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 80 мм	м2	2,1
3306	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	2,1
3307	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 65	кг	8,4
3308	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	2,1
3309	Плитки керамічні глазуровані для облицювання підлог (керамограніт)	м2	2,142
3310	Клеюча суміш для плитки універсальна	кг	13,65
3311	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	0,8526
3312	Пластмасові хрестики для плитки (уп=200шт)	шт	0,1
3313	Монтаж LED світильників	шт	1
3314	Світильники LED	шт	1
3315	Установлення штепсельних розеток утепленого типу при схованій проводці	шт	1
3316	Розетка 1 вх	шт	1
3317	Коробки установчі	шт	1
3318	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	13
3319	Кабель ВВГнг 3х2,5	м	8
3320	Кабель ВВГнг 3х1,5	м	5
3321	Коробка розгалужувальна	шт	1
3322	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	1
3323	Вимикач 1 кл	шт	1
3324	Коробки установчі	шт	1
3325	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	1
3326	Умивальник з сифоном, двома гнучкими шлангами	комплект	1

3327	L=60см Змішувачі для умивальників		комплект	1	
3328	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком		к-т	1	
3329	Унітаз з бачком		комплект	1	
1	2	3	4	5	
3330	Випуск для унітаза, гнучкий, "Watersstal"	шт	1		
3331	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
3332	Вентилятор витяжний	шт	1		
	<u>Розділ 3. Інші витрати</u>				
3333	Навантаження сміття вручну	т	0,912		
3334	Перевезення сміття до 20 км	т	0,912		
	<u>Локальний кошторис 02-01-033 на Вентиляція</u>				
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>				
3335	Прочищення вентиляційних коробів	м	134,1		
3336	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів до 0,05 т	шт	4		
3337	Демонтаж радіальних вентиляторів без напрямних апаратів, маса вентиляторів понад 0,05 до 0,12 т	шт	2		
3338	(Демонтаж) Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 9	шт	6		
	<u>Розділ 2. Монтажні роботи</u>				
3339	Установлення вентиляторів радіальних масою понад 0,05 до 0,12 т з електродвигуном на одній осі	шт	2		
3340	Вентилятор радіальний з електродвигуном дот 6кВт	шт	2		
3341	Установлення вентиляторів	шт	4		

	радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі			
3342	Вентилятор радіальний з електродвигуном до 3кВт	шт		4
3343	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на підлозі, кількість елементів поста до 9	шт		6
3344	Настінний пульт керування для вентилятора до 3кВт	шт		4
3345	Настінний пульт керування для вентилятора до 6кВт	шт		2
3346	Прилад вимірювання і захисту, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт		4
3347	Регулятор потоку повітря	шт		4

1.Розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) здійснюється відповідно до кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва». Ціна пропозиції учасника процедури закупівлі (договірна ціна) формується на підставі вартості будівельних робіт, до складу якої включаються прямі, загальновиробничі та інші витрати на будівництво об'єкта, прибуток, кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, кошти на сплату податків, зборів, обов'язкових платежів, кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва, кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами.

2.Технологія та якість виконуваних робіт, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

4.Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

5. Тендерна пропозиція учасника, в ціну якого включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.

6. Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або

відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

Примітки:

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб'єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент».

З урахуванням тих обставин, що для виконання робіт згідно об'єкту будівництва розроблено технічну документацію, яка згідно вимог чинного законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил визначає конкретні архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення щодо виконання робіт (у тому числі обсяги робіт, відомість ресурсів, тощо), усі посилання у даному Додатку на виробника матеріалу, механізму, чи виробу, торговельну марку, тощо (якщо інше не передбачено цією документацією) є необхідними з огляду на їх зазначення згідно затвердженої у встановленому порядку проектно-кошторисної документації на виконання робіт, що є предметом закупівлі, та вживаються у значенні «_____ (найменування матеріалу/виробу чи механізму із зазначенням виробника, марки, тощо) або еквівалент». З метою забезпечення повного виконання проектних рішень по виконанню робіт, в разі якщо учасником у пропозиції прийнято до розрахунку еквівалентні матеріали, вироби, конструкції, тощо, та по відношенню до визначених даною технічною специфікацією, такі матеріали, вироби, конструкції (тощо) мають повністю відповідати якісним та технічним характеристикам тих, що вказані в цій технічній специфікації.

Розрахунок потреби: на виконання вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) очікувана вартість визначена проектно-кошторисною документацією по об'єкту «Капітальний ремонт частини приміщень 4 поверху та сходової клітки хірургічного корпусу КНП “БРОВАРСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ” по вул. Шевченка,14 в м. Бровари Київської області» за кодом СРV за ДК 021:2015:45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація»

Розмір бюджетного призначення та/або очікувана вартість предмета закупівлі: **17400691,00 грн.** (Сімнадцять мільйонів чотириста тисяч шістьсот дев'яносто одна гривня 01 копійка) з ПДВ.